



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo per il Molise - Campobasso

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Quadro Economico

PROGETTO ESECUTIVO

N. A/04/14 (Capo B)

Rimodulazione degli interventi e variata distribuzione di spesa

CUP F57E13000360002

Accordo di programma quadro "Beni ed attività culturali" nella Regione Molise
APQ settore Beni Culturali "Interventi di tutela e valorizzazione dei siti archeologici e del settore
storico-artistico del Molise

Comune di Isernia (IS)

Museo del Paleolitico

Completamento dell'allestimento didattico dei padiglioni del Museo

Spesa prevista in €. 94.564,98 (di €. 300.000,00)

Campobasso 20 GEN 2016

IL DIRETTORE OPERATIVO

E. F. Ennio Notarangelo

IL PROGETTISTA
e DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Saverio IALENTI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Saverio IALENTI

PER COPIA CONFORME
Direttore Amministrativo E. F. Coordinatore
Mauro de Libero

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Allestimento zona Foyer e zona Auditorium (SpCat 1)							
1/1 NP54-AP54	Realizzazione di banco reception in agglomerato ligneo finito in laminato simile all'essenza lignea dei book schop esistenti, completo di zoccolatura in laminato acciaio e blocco l ... e collegamenti PC e quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 550x 85x118 di altezza. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'020,00	4'020,00
2/2 NP55-AP55	Realizzazione di mobile basso di servizio retro reception realizzato in agglomerato ligneo, top superiore finito in laminato simile all'essenza dei book schop, Costituito da una ga ... o inox, completo di quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 350x43x 88 di altezza. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'410,00	2'410,00
3/3 NP56-AP56	Realizzazione di pannellatura tamburata in agglomerato ligneo finito in laminato bianco autoportante fisso a schermare la ringhiera esistente, completo di Top finito in laminato co ... ari da incasso LED e quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 150x13x210 di altezza. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'815,00	2'815,00
4/4 NP57-AP57	Realizzazione di pannellatura tamburata in agglomerato ligneo finito in laminato bianco autoportante fisso a schermare la ringhiera esistente, completo di Top finito in laminato co ... ari da incasso LED e quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 150x13x270 di altezza. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'700,00	1'700,00
5/5 NP58-AP58	Realizzazione di pannellatura tamburata in agglomerato ligneo finito in laminato bianco autoportante fisso a schermare la ringhiera esistente, e quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 150x13x170 di altezza. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	937,50	937,50
6/6 NP59-AP59	Realizzazione di mobile contenitore per distributore automatici, realizzato in tamburato di agglomerato ligneo finito in laminato come banchi caratterizzati da fianconi laterali e ... a la schermatura, e quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 310x78x220 di altezza. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'562,50	1'562,50
	A RIPORTARE							13'445,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'445,00
7/7 NP60-AP60	Realizzazione di mobile a parete per collocazione libri o riviste - depliant, realizzato in tamburato di agglomerato ligneo finito in laminato come banchi formato da 20 vani a gior ... ta circa 25 cm. , e quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 200x50x230 di altezza. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'187,50	2'187,50
8/8 NP61-AP61	Realizzazione di porta guardaroba con funzione PASS adeguatamente rinforzata nelle cerniere e telaio per la duplice funzione a cui deve assolvere, realizzato in tamburato di agglom ... umè per chiusura apertura pass + pianetta di servizio, caratterizzata esteticamente da doghe alte, dimensioni cm 110x220. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall. Guardaroba					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'920,00	1'920,00
9/9 NP62-AP62	Realizzazione di porta a battente ingresso uffici, realizzato in tamburato di agglomerato ligneo finito in laminato come banchi, caratterizzata esteticamente da doghe alte, a doppia anta, completa di asola con vetro fumè dimensioni cm 150x220. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall. Guardaroba					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'030,00	1'030,00
10/10 NP63-AP63	Realizzazione di telaio in legno massello laccato a colore tipo laminato banchi, completo di Top-Trave di sormonto su guardaroba e uffici e nuova tramezzatura, completo di vetratur ... completo di luci LED da incasso e quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 950x110. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall. Guardaroba					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'660,00	3'660,00
11/11 NP64-AP64	Realizzazione di fioriera zona ingresso reception a frazionare spazio ingresso con zona gradinale, realizzato in agglomerato ligneo finito in laminato come banchi costituita da 6 e ... re elemento metallico esistente posto su pilastro. zoccolatura in laminato acciaio, dimensioni cm 400x63x160 di altezza. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'010,00	2'010,00
12/12 NP65-AP65	Realizzazione di pedana lignea fondo gradinate realizzata in agglomerato ligneo finita in parquet tecnico (tipo noce Cedar) completa di fascia perimetrale in acciaio inox, dimensioni cm 740x230x13 di altezza. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'920,00	1'920,00
13/13 NP66-AP66	Realizzazione di banco oratori fondo gradinale realizzato in agglomerato ligneo finito in laminato simile all'essenza lignea dei bookshop esistenti, completo di zoccolatura in lam ... e collegamenti PC e quanto altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 550x85x106 di altezza.							
	A RIPORTARE							26'172,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26'172,50
	SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'100,00	3'100,00
14 / 14 NP67-AP67	Realizzazione di pannellatura di supporto grafica in agglomerato ligneo finito in laminato bianco costituita da 2 elementi da fissare a parete, completo di Top in legno e laminato con fari LED da incasso e quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 780x85. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'750,00	1'750,00
15 / 15 NP68-AP68	Realizzazione di pannellatura di supporto grafica in agglomerato ligneo finito in laminato bianco costituita da 2 elementi da fissare a parete, completo di Top in legno e laminato con fari LED da incasso e quant'altro necessario per consegnare l'opera a regola d'arte; dimensioni cm 230x105. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	865,00	865,00
16 / 16 NP69-AP69	Fornitura e posa in opera di fioriera Reverse caratterizzata da un doppio vano uno grande e l'altro più piccolo realizzata in polipropilene colore avorio da collocare lungo il gradinale su parapetto esistente dimensioni cm 88X60X98 di altezza. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	280,00	1'960,00
17 / 17 NP70-AP70	Fornitura e posa in opera di armadio con struttura in lamiera d'acciaio spessore 6/10 multivano con 8 vani chiusi con serratura e ante colorate dimensioni cm 81X50X180 di altezza. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	630,00	630,00
18 / 18 NP71-AP71	Fornitura e posa in opera di armadio con struttura in lamiera d'acciaio spessore 6/10 multivano con 12 vani chiusi con serratura e ante colorate dimensioni cm 120X50X180 di altezza. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	980,00	980,00
19 / 19 NP72-AP72	Fornitura e posa in opera di stender portabiti con struttura in tubo di acciaio cromato, asta allungabile cm 30 per ogni lato e ruote piroettanti. Dimensioni chiuso cm 150x53x152 di altezza. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	112,00	336,00
20 / 20 NP73-AP73	Realizzazione di albero informazioni per zona reception Koala Totem per n. 10 espositori A4 dimensioni diametro cm 48X200. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		35'793,50


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		35'793,50
	SOMMANO cad					1,00	536,00	536,00
21 / 21 NP74-AP74	Fornitura e posa in opera di seduta modello "Pitagora" con trave realizzata in acciaio verniciato alle polveri epossidiche grigio metallizzato, con lamiera forata completa di cuscini seduta e schienali per totale 4 posti + piano centrale dimensioni cm 266X53X80 di altezza. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	875,00	875,00
22 / 22 NP75-AP75	Fornitura e posa in opera di poltrona modello "Kontat AL 5" con base su ruote cromata, schienale alto rivestita in ecopelle nera, con braccioli, seduta e schienali imbottiti. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	405,00	2'835,00
23 / 23 NP76-AP76	Realizzazione di grafica eseguita come progetto con 11 pannelli in forex varie misure con applicazione di pellicola prespaziata per una superficie totale di mq. 17,50 compreso lo studio grafico e applicazione. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Allestimento hall					1,00		
	SOMMANO cp					1,00	2'100,00	2'100,00
24 / 24 NP95- C0305035	Demolizione di controsoffitto a qualsiasi altezza, compreso l'onere per la smuratura delle travi, il trasporto del materiale inutilizzabile fino al sito di carico nell'ambito del cantiere. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Museo " hall, locale accoglienza visitatori *(lung.=2,73+8,50+3,08) " collegamento " controsoffitto	2,00	14,31 3,08 8,65	3,080	2,880 0,250	41,21 1,54 26,64		
	SOMMANO m2					69,39	15,20	1'054,73
25 / 25 C0305061	Trasporto con autocarro dei materiali di risulta da scavi, demolizioni, sgomberi, rilevati, etc. con carico a mano. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Quantità da articolo precedente		69,39		0,120	8,33		
	SOMMANO m3					8,33	23,09	192,34
26 / 26 NP97- C2401007	Pannelli in cartongesso, posti in opera, compresa la stuccatura dei giunti, tagli, sfridi, tassellatura, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Museo " hall, locale uffici e guardaroba *(lung.=1.83+6,27+3,28+2,00)		13,38		4,450	59,54		
	SOMMANO m2					59,54	36,71	2'185,71
27 / 27 NP96- C1416022	Asportazione di vecchie pitture o tinte, vernici ecc. , da pareti e soffitti compreso ogni mezzo d'opera (scale bilance ecc.) oneri e magisteri per dare la superficie perfettamente ... per la successiva pittura nonchè lo sgombero ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. - escluso i ponteggi. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Museo							
	A RIPORTARE							45'572,28

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							45'572,28
	" hall, locale uffici e guardaroba, pareti esistenti *(lung.=6,27++ 0,58+0,60+2,20+0,57+0,50)		10,72		4,450	47,70		
	SOMMANO m2					47,70	3,82	182,21
28 / 28 NP99- C1416023	Stuccatura e rasatura di inonaci esistenti con stucco sintetico, compresa la scartavetratura ed ogni onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta alla pitturazione, esclusa la eventuale raschiatura delle vecchie tinte. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Quantità da articolo precedente C1416022		47,70			47,70		
	SOMMANO m2					47,70	5,17	246,61
29 / 29 NP98- C1416003	Preparazione di superfici da trattare con prodotti a base di silicati di potassio con PRIMER incolore ad alto potere penetrante, non filmogeno, costituito da silicato di potassio ed additivi diluiti in acqua distillata da applicare a pennello con consumo medio per una mano di 0,200 l/mq.. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Riprese parziali zona accoglienza		62,30			62,30		
	SOMMANO m2					62,30	4,14	257,92
30 / 30 NP101- C1416021	Riprese di zone, anche saltuarie, di pittura diffusiva a base di calce spenta, con effetto antimuffa e anticondensa, da applicare in due mani su intonaci esistenti con l'onere del ... non superiore a cm.50, compreso di ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Riprese parziali zona Foyer Riprese parziali livello seminterrato		45,00 65,50			45,00 65,50		
	SOMMANO m2					110,50	14,98	1'655,29
31 / 31 NP100- C1416013	Tinteggiatura di pareti, volte, ecc. mediante pittura lavabile a tre mani acrilica nei colori scelti dalla D.d.L., compresa imprimitura di sottofondo con due mani di isolante ed esclusa la rasatura e la stuccatura. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Museo " hall, locale uffici e guardaroba *(lung.=1,83+6,27+3,28+2,00)	2,00	13,38		4,450	119,08		
	SOMMANO m2					119,08	12,76	1'519,46
32 / 32 NP35-AP35	Operaio specializzato, per lavorazioni ed operazioni indicate dalla D.d.L. non computabili a misura. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Per interventi e lavorazioni non computabili a misura Secondo indicazioni impartite dalla DdL Si stimano in	3,00	7,00			21,00		
	SOMMANO h					21,00	33,29	699,09
33 / 33 NP36-AP36	Operaio comune, per lavorazioni ed operazioni indicate dalla D.d.L. non computabili a misura. SpCat 1 - Allestimento zona Foyer e zona Auditorium Per interventi e lavorazioni non computabili a misura Secondo indicazioni impartite dalla DdL Si stimano in *(par.ug.=2*3)	6,00	8,00			48,00		
	SOMMANO h					48,00	28,15	1'351,20
	A RIPORTARE							51'484,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'484,06
34 / 34 NP77-AP77	<p>Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium (SpCat 2)</p> <p>Fornitura e posa in opera videoproiettore LCD, risoluzione XGA (1.024x768), 7.500 ANSI Lumen. Fornito con ottica motorizzata standard 1.7~2.8:1; pannelli LCD inorganici, filtro ar ... 45 mm; Peso 10,6 kg. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	4'440,00	4'440,00
35 / 35 NP78-AP78	<p>Fornitura e posa in opera di scalerswitcher per la trasmissione dei segnali audio, video e controllo su cavo di rete utilizzando la connessione Digital Link HDBaseT, distanza massi ... gital Link HDBaseT. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	1'700,00	1'700,00
36 / 36 NP79-AP79	<p>Fornitura e posa in opera di braccio per videoproiettore da soffitto con tubo telescopico fino a 75 centimetri, colonna allungabile da un minimo di 45 centimetri ad un massimo di 7 ... i cavi di collegamento. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	285,00	285,00
37 / 37 NP80-AP80	<p>Fornitura e posa in opera di schermo 4:3 avvolgimento a motore dim. circa larghezza 5mt, altezze 3,75mt. cassonetto in ferro laminato colore bianco opaco, testate bombate in PVC, c ... e trasmettitore. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	1'985,00	1'985,00
38 / 38 NP81-AP81	<p>Fornitura e posa in opera di splitter HDMI 1x8-4Kx2K per distribuzione segnale video in alta definizione su monitor da tavolo. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	385,00	385,00
39 / 39 NP82-AP82	<p>Fornitura e posa in opera di monitor industriale 19" Led multingresso in versione da tavolo incasso. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					8,00		
						8,00	350,00	2'800,00
40 / 40 NP83-AP83	<p>Fornitura e posa in opera di amplificatore per conferenze per sistema sola discussione. Numero massimo complessivo di</p>							
	A R I P O R T A R E							63'079,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							63'079,06
	postazioni utilizzabili pari a 80. Fino a 79 postazioni Delega ... gistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	735,00	735,00
41 / 41 NP84-AP84	Fornitura e posa in opera di base microfonica postazione presidente tramite doppio tasto, intervenire in modalità conversazione o in chiamata prioritaria. Il comando di priorità pr ... ro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	482,00	482,00
42 / 42 NP85-AP85	Fornitura e posa in opera di base microfonica postazione delegato che consente di partecipare attivamente alla discussione e di ascoltare in modo chiaro gli interventi degli altri ... magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	425,00	2'550,00
43 / 43 NP86-AP86	Fornitura e posa in opera di amplificatore a 4 canali, 80W per canale su 4 O, controllo remoto VCA per ciascun canale, uscita stack, 5 differenti modalità di funzionamento, tecnolo ... Alimentazione: 220 VAC. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'015,00	1'015,00
44 / 44 NP87-AP87	Fornitura e posa in opera di mixer 3 ingressi stereo su 2 uscite stereo. Remote mute interfacciabile con sistemi di allarme antincendio, connettori RCA/Micro bilanciati con connett ... " 1 unità. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	650,00	650,00
45 / 45 NP88-AP88	Fornitura e posa in opera di comando a parete per controllo volume amplificatore serie MPA. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	106,00	106,00
46 / 46 NP89-AP89	Fornitura e posa in opera di diffusore bass reflex slim line a 2 vie - Potenza max 140W, RMS su 8 ? - 30/15/7,5/5 W a tensione costante 100V - Giugiaro Design. Caratteristiche tec ... perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	364,00	1'456,00
	A RIPORTARE							70'073,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							70'073,06
47 / 47 NP90-AP90	Fornitura e posa in opera di lettore multimediale. Lettori Blu-ray Disc Serie DBT Meccanica di trasporto digitale universale per Blu-ray/DVD Audio/Video/SACD, CD, CD-R/RW, DVD-R/R ... o. On screen display. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	668,00	668,00
48 / 48 NP91-AP91	Fornitura e posa in opera di registratore allo stato solido CD player. Periferica robusta ed universale ideale per riprodurre materiale audio su memorie a stato solido. I formati s ... unt chassis (2U). Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	705,00	705,00
49 / 49 NP92-AP92	Fornitura e posa in opera di sistema wireless con microfono palmare da rack. Capsula: Dinamica, Cardioide. Risposta in frequenza: 80Hz - 18kHz. Indicatore di accensione a LED. Rice ... ica Totale: < 1%. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	265,00	530,00
50 / 50 NP93-AP93	Fornitura e posa in opera di armadio rack 24 unità con aperture anteriore, posteriore e laterale con chiave, ruote, ripiani, cassetto, pannelli ciechi, interruttore e accessori vari. SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	688,00	688,00
51 / 51 NP94-AP94	Fornitura e posa in opera di set cavi speciali schermati audio video e accessori vari. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte SpCat 2 - Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium Per impianti allestimento Foyer e Auditorium					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	920,00	920,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							73'584,06
	TOTALE euro							73'584,06
	A RIPORTARE							

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>		
001	Allestimento zona Foyer e zona Auditorium	51'484,06	69,966
002	Impianti audio-video zona Foyer e zona Auditorium	22'100,00	30,034
	Totale SUPER CATEGORIE euro	73'584,06	100,000
	Campobasso 20 GEN 2016		
	<p>Il Direttore Operativo F.T. Enrico Nocentini</p> 		
	<p>Il Progettista e Direttore dei Lavori Arch. Saverio Iaconi</p> 		

**Accordo di programma quadro "Beni ed attività culturali" nella Regione Molise
APQ settore Beni Culturali "Interventi di tutela e valorizzazione dei siti archeologici e del settore storico-artistico del Molise
Comune di Isernia - Museo del Paleolitico - Progetto N. A/04/14 Capo B - CUP F57E13000360002**

	PROGETTO Capo B	Capo B Rimodulazione	
A) IMPORTO LAVORI			
A1 - Importo lavori a misura lordo (compreso lavori in economia e oneri della sicurezza)	79 880,00	73 584,06	
A2 - Importo oneri sicurezza	2 396,40	2 207,52	
A3 - Importo manodopera lordo		2 050,29	
A4 - Importo lavori in economia non soggetti a ribasso			
A5 - Importo lavori in economia (utili e spese generali)			
A6 - Importo lavori a misura soggetto a ribasso			
Ribasso contrattuale			
IMPORTO RIBASSATO			
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	79 880,00	73 584,06	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA			
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1 - I.V.A.	7 988,00	16 188,49	
B2 - Incentivi (art. 92 comma 5 D.Lgs. n° 163) 2,00% di A	1 597,60	1 471,68	
B3 - Spese per attività di supporto (missioni personale interno)	134,40	320,75	
B4 - Varie ed imprevisti			
B5 - Spese per attività e ricerca scientifica (compreso IVA e altre imposte)		3 000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	9 720,00	20 980,92	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA - Differenza I.V.A.			
IMPORTO TOTALE PROGETTO	89 600,00	94 564,98	
TOTALI ECONOMIE DA RIBASSO			

Il Progettista
Il Direttore dei Lavori
Arch. Saverio Ialenti

