

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di consolidamento e restauro del castello d'Evoli di Castropignano (CB)
CUP F42C16000680001


COMMITTENTE: SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE


Campobasso, 29/11/2017

IL TECNICO
arch. Claudio CIVERRA



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 C2701001	Pulizia di terreno mediante la eliminazione di vegetazione superficiale e profonda, il taglio di piante di qualsiasi tipo e successivo scoticamento del terreno dalle radici, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. zona oggetto dei lavori					300,00		
	SOMMANO m2					300,00	9,45	2'835,00
2 C0305030	Rimozione di pavimentazione in basole in pietra, compresa la cernita del materiale e l'accumulo di quello riutilizzabile. dall'ingresso al piazzale cisterna					487,00		
	SOMMANO m2					487,00	21,24	10'343,88
3 N-C2893	Rimontaggio basolato in pietra calcarea, di proprietà dell'Amministrazione precedentemente rimosso, di diverse pezzature, posto in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvo ... eso tagli, sfridi, pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. dall'ingresso al piazzale cisterna					338,00		
	SOMMANO m2					338,00	48,87	16'518,06
4 C1214035	Pavimento in lastre di pietra calcarea dello spessore di cm.5/7 di diverse pezzature e colore, fornito e posto in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento t ... fridi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dall'ingresso al piazzale cisterna					149,00		
	SOMMANO m2					149,00	118,31	17'628,19
5 N-C2894	Trattamento di pavimentazione in ceramica, gres, pietre naturali, ecc. con membrana poliuretana elastica, ad elevata resistenza per impermeabilizzazioni durature e trasparenti tip ... dato in opera a pennello o rullo, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. zona esterna all'aperto					468,00		
	SOMMANO m2					468,00	33,53	15'692,04
6 A0701135a	Piastrelle in cotto smaltato anticato tipo "de maio" dim. da 30x30a 40x40 zona esterna all'aperto - da sostituire					40,00		
	SOMMANO m2					40,00	31,63	1'265,20
7 A1201211	Operaio specializzato per saggi archeologici e lavori in economia					150,00		
	SOMMANO ore					150,00	33,29	4'993,50
8 A1201325	Operaio comune per lavori in economia					60,00		
	SOMMANO ore					60,00	28,15	1'689,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							70'964,87
	TOTALE euro							70'964,87
	A RIPORTARE							70'964,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							70'964,87
	Campobasso, 29/11/2017 Il Tecnico arch. Claudio CIVERRA 							
	A RIPORTARE							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	70'964,87
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	70'964,87
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura euro	8'000,00
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	8'000,00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Iva 10% euro	7'096,49
c2) Incentivi per funzioni tecniche di cui al D. Lgs 50/2016 euro	1'419,30
c3) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla direzione dei lavori euro	519,34
Sommano euro	9'035,13
TOTALE euro	80'000,00
Campobasso, 29/11/2017	
<p>Il Tecnico arch. Claudio CIVERRA</p> 	
A RIPORTARE	