

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE

pag. 1

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Lavori di consolidamento e restauro del castello d'Evoli di Castropignano (CB)
CUP F42C16000680001

COMMITTENTE: SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE

Campobasso, 29/11/2017

IL TECNICO
arch. Claudio CIVERRA



CASTELLO D'EVOLI - CASTROPIGNANO
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO
Programma Triennale LL.PP. 2017/2019
ANNUALITA' 2017 - D.M. 12 aprile 2017 - CAP. 7434/1

RELAZIONE TECNICA

Il castello d'Evoli di Castropignano, di proprietà demaniale, è stato oggetto di una serie di interventi di consolidamento, restauro e recupero funzionale che hanno consentito di rendere fruibili una serie di ambienti e locali dell'antico maniero.

Le lavorazioni individuate nel presente intervento, pertanto, sono mirate a rendere meglio fruibile l'intero monumento limitatamente alle superfici corrispondenti a tutto il percorso d'ingresso, al cortile interno ed alla scalinata di accesso al livello terrazzato.

E' stato previsto quindi lo smontaggio dei tratti di pavimentazione ancora presenti sia sul percorso d'ingresso che nel cortile così da poter sistemare il sottofondo in sabbia idoneo alla ricollocazione ottimale delle superfici in pietra originarie e delle integrazioni con elementi nuovi (basole e selci) di pietra locale.

All'interno del cortile inoltre sarà rimossa l'attuale scaletta in ferro che consente l'accesso al piano superiore e verrà realizzata, nel vano presente, ad integrazione dei gradini ancora esistenti, una scala in elementi in pietra simili a quest'ultimi ma con segni di tecnica realizzativa che li differenzieranno da quelli originari.

L'intervento verrà completato con lavori di straordinaria manutenzione del pavimento del terrazzo previo: smontaggio dei tratti in cui si registrano infiltrazioni di acqua piovana, successivo ricollocamento delle mattonelle da sostituire e trattamento finale a tutta superficie mediante la posa in opera di membrana poliuretanica elastica ad elevata resistenza.

Per ulteriori particolari si rimanda alla documentazione fotografica ed agli elaborati tecnici allegati.

QUADRO ECONOMICO

- per lavori	€ 70.964,87
- per IVA 10%	€ 7.096,49
- per incentivi e spese progettazione	€ 1.419,30
- per spese generali	€ <u>519,34</u>
TOTALE PROGETTO	€ 80.000,00

IL PROGETTISTA
(Arch. Claudio CIVERRA)

