





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					387,99		6'470,82
	" pareti		80,00			80,00		
	SOMMANO m2					467,99	4,54	2'124,67
6 / 6 C1416023	Stuccatura e rasatura di inconaci esistenti con stucco sintetico, compresa la scartavetratura ed ogni onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta alla pitturazione, esclusa la eventuale raschiatura delle vecchie tinte. - Pareti interne salone e vani di servizio, a stima - Padiglione Paleosuperficie		50,00 20,00			50,00 20,00		
	SOMMANO m2					70,00	5,68	397,60
7 / 7 C1416013	Tinteggiatura di pareti, volte, ecc. mediante pittura lavabile a tre mani acrilica nei colori scelti dalla D.d.L., compresa imprimitura di sottofondo con due mani di isolante ed esclusa la rasatura e la stuccatura. - Pareti interne salone e vani di servizio, a stima - Quantità parziale da art C2401007 (Cartongesso) - Padiglione Paleosuperficie " pareti *(lung.=14,50+2*1,80) " *(lung.=3,90+4,96+2*0,42+0,65) " " " *(lung.=2*1,80+2*1,20) " " " scale *(lung.=9,05+2*1,80)*(H/peso=(2,44+5,16)/2) " scale *(H/peso=(1,20+4,12)/2) " uscita " " pozzo paleosuperficie, spazi perimetrali, sviluppo medio 1.80 *(lung.=2*11,00+2*5,60) " zona accoglienza	2,00	100,00 159,36			100,00 318,72		
	SOMMANO m2					1'017,96	13,88	14'129,28
8 / 8 C1214030	Revisione pavimento di parquet in legno di qualsiasi essenza, compreso la sostituzione di pezzi scollati o mancanti in ragione fino al 20% al m2, fornito e posto in opera, e compreso altresì la scartavetratura, collanti speciali, stuccatura, levigatura, trattamento superficiale con vernice di protezione vetrificata, ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Sala espositiva	2,00	12,00	8,000		192,00		
	SOMMANO m2					192,00	22,19	4'260,48
9 / 9 C1517006b	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro, od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiera, inferriate, cancellate, griglie, ecc., con eventuali intelaiature fisse o mobili, cardini, paletti, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio apertura e chiusura, con fori piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compreso una mano di vernice antiruggine, fissaggio alle murature, e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.- Per spartiti geometrici complessi." - Scala salone, mancorrente tubolare Ø 40 spessore 2 " fissaggio - Elementi vari integrazioni, a stima - Per sostegno vetrata zona ingresso	3,00	2,20 0,20 40,00 200,00			1,860 1,860	4,09 1,12 40,00 200,00	
	SOMMANO Kg.					245,21	7,62	1'868,50
	A RIPORTARE							29'251,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'251,35
10 / 10 C13048d	Tenda alla veneziana per interni ed esterni composta da lamelle dello spessore di 50 mm in alluminio verniciate a fuoco, completa di cassonetto in lamiera zincata e verniciata, nastri in nylon per il raccoglimento e asta per il manovramento: lamelle bianche o colorate: 100 x 220 cm - Museo - Uffici e locali reception	3,00	6,00		2,000	36,00		
	SOMMANO cad					36,00	58,15	2'093,40
11 / 11 NP02.AP02	Vetrata composta da tre ante a trascinamento scorrevoli su pezzo fisso laterale in planiclear 10 mm temperato in opera con sistema V-1835 SET 1 con attacco a soffitto e maniglione round 2 lunghezza 400 mm misura vano mm 6340 x 2940 h, compreso tagli, sfridi, sigillanti siliconici ed ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Zona ingresso " divisorio a sx					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6'388,25	6'388,25
12 / 12 C2601002c	Lastre di cristallo di sicurezza stratificati blindate tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici, compreso di ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.- Cristallo incolore da mm.36/38." - Zona ingresso " parte fissa *(H/peso=(2,94+4,40)/2)		1,65		3,670	6,06		
	SOMMANO m2					6,06	281,59	1'706,44
13 / 13 NP03.AP03	Parapetto in vetro stratificato mm 10+10 con lastre molate extrachiare temperate E PVB 1,52 mm in opera comprensivo di fissaggio orizzontale perimetrale (sistema Metalglas B-3000) compreso il trasporto ed ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - Padiglione Paleosuperficie " parapetto " parapetto	2,00 2,00	11,00 5,80			22,00 11,60		
	SOMMANO m					33,60	457,93	15'386,45
14 / 14 D03046d	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornito e posto in opera compreso collegamento elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna di 3 m, con le seguenti unità interne: Motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, per sistemi di condizionatori autonomi multisplit a pompa di calore funzionante con R410A con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, predisposta per collegamento di più unità interne anche differenti tra loro, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornita e posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, con le seguenti caratteristiche: per un massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 6,8 kW, potenza termica 8,6							
	A R I P O R T A R E							54'825,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							54'825,89
	kW, assorbimento 2,06-2,06 kW, pressione sonora 35-31-28 - Museo - Per zona uffici e reception					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3'003,93	6'007,86
	<b>Lavori in Economia (SbCat 2)</b>							
15 / 15 A1201211	Operaio specializzato Per lavorazioni non computabili a misura e indicate dalla D.L.: - Rimozione e movimentazione vetrine e arredi salone - Movimentazione elefante - Rimozione balaustra della Paleosuperficie	1,00 1,00 1,00	8,00 8,00 8,00			8,00 8,00 8,00		
	SOMMANO ore					24,00	37,35	896,40
16 / 16 A1201325	Operaio comune Per lavorazioni non computabili a misura e indicate dalla D.L.: - Rimozione e movimentazione vetrine e arredi salone - Movimentazione elefante - Ripulitura vetri infissi copertura sala espositiva - Rimozione balaustra della Paleosuperficie	1,00 2,00 3,00 1,00	8,00 8,00 8,00 8,00			8,00 16,00 24,00 8,00		
	SOMMANO ore					56,00	31,25	1'750,00
	<b>OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (SpCat 3) Lavori a Misura (SbCat 1)</b>							
17 / 17 NP04.AP04	Piattaforme espositive realizzate, secondo le indicazioni e i disegni forniti dalla DdL, con tubolare verniciato, piedini cm 13x13, piano il legno multistrato rivestito con laminato Abet, bordo rivestito laminato. Piattaforme misura: 1) Replica elefante 546x334x10; 2) Replica rinoceronte 454x237x60; 3) Replica bisonte 536x230x15; 4) Replica orso 391x170x50; 5) Replica megacero 413x259x30. - Sala espositiva					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'142,05	15'142,05
18 / 18 NP05.AP05	Teca per piattaforma realizzata secondo le indicazioni e i disegni forniti dalla DdL con vetro 10 mm extrachiaro temperato, con base in legno rivestita in laminato e guide estraibili. Teca misura: 1) Replica elefante 180x60x110; 2) Replica rinoceronte 120x60x41; 3) Replica bisonte 100x80x95; 4) Replica orso 122x60x50; 5) Replica megacero 150x80x40. - Sala espositiva					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	3'739,34	18'696,70
19 / 19 NP06.AP06	Elemento espositivo per riproduzioni di crani realizzato secondo le indicazioni e i disegni forniti dalla DdL con multistrato rivestito in laminato Abet di dimensioni 52x39 e 110 mm di altezza. - Allestimento interno					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	556,60	5'009,40
	<b>OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (SpCat 5)</b>							
20 / 20	Impianto di illuminazione nuovo allestimento del museo							
	A RIPORTARE							102'328,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							102'328,30
NP21.AP21	Paleolitico di Isernia la Pineta settore riproduzioni fauna mediante la realizzazione di: 1) Binario trifase più Dalì 31x38 L=4000; 2) Giunto cablato a scomparsa per binario; 3) Testata alimentata c/cont. terra destro per binario; 4) Testata di chiusura in plastica per binario; 5) Cavo acc. L=2000 c/srt. per sospensione regolabile binario stan. I componenti ed i materiali elettrici forniti, e l'impianto stesso di illuminazione, saranno comprensivi delle certificazioni come previsto per legge ed il lavoro dovrà essere eseguito a regola d'arte e perfettamente funzionante. Sala espositiva - Sala espositiva					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'233,85	3'233,85
21 / 21 NP22.AP22	Impianto di illuminazione nuovo allestimento del museo Paleolitico di Isernia la Pineta settore vetrine mediante la realizzazione di: 1) Binario trifase più Dalì 31x38 L=4000; 2) Binario trifase più Dalì 31x38 L=2000; 3) Giunto cablato a scomparsa per binario; 4) Testata alimentata c/cont. terra destro per binario; 5) Testata di chiusura in plastica per binario; 6) Cavo acc. L=2000 c/srt. per sospensione regolabile binario. I componenti ed i materiali elettrici forniti, e l'impianto stesso di illuminazione, saranno comprensivi delle certificazioni come previsto per legge ed il lavoro dovrà essere eseguito a regola d'arte e perfettamente funzionante. Sala espositiva - Sala espositiva					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'362,91	1'362,91
22 / 22 NP23.AP23	Corpi illuminanti per nuovo impianto di illuminazione allestimento del museo Paleolitico di Isernia la Pineta settore riproduzioni fauna e settore vetrine mediante la fornitura di: 1) Palco piccolo Led Warm Whit.2000 CRI90 Spot ; 2) Palco piccolo Led Warm Whit.2000 CRI90 Flod; 3) Palco piccolo C/Box Led Warm Whit.dim.; 4) Iride per palco piccolo Framer; 5) Le Perroq. M-P Led WW CRI90 sospese 5 m medium bianco; 6) Le Perroq. M-P Led WW CRI90 sospese medium. I corpi illuminanti ed i materiali elettrici forniti, e l'impianto stesso di illuminazione, saranno comprensivi delle certificazioni come previsto per legge ed il lavoro dovrà essere eseguito a regola d'arte e perfettamente funzionante. Sala espositiva - Sala espositiva					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	32'690,64	32'690,64
	<b>OG1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1) PARCO E AREA VERDE (Cat 2)</b>							
23 / 23 C0305001	Scavo in genere o scavo ordinario di sbancamento, splateamento etc. per qualsiasi opera in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina, il tutto eseguito completamente a mano e con un primo paleggiamento. <i>Area verde - Parco:</i> - Canali di raccolta delle acque piovane " - Predisposizione di tubazioni in PVC lungo i percorsi - Zona esterna a valle							
	SOMMANO m3	60,00	0,600	0,300	10,80			
		80,00	1,000	0,300	24,00			
		300,00	0,200	0,200	12,00			
		48,00	6,000	0,300	86,40			
					133,20		44,80	5'967,36
24 / 24 A21058	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/mq escluso ogni onere per la messa a dimora di piante - Percorsi di visita					108,00		
	A RIPIORTARE					108,00		145'583,06



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					108,00		145'583,06
	SOMMANO mq					108,00	5,41	584,28
25 / 25 C2701006	Ghiaietto di cava fornito e posto in opera, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - <i>Ripristino percorsi esistenti</i>		60,00			60,00		
	SOMMANO m3					60,00	27,57	1'654,20
26 / 26 C2701007	Sistemazione di piano di calpestio da realizzarsi con pietrisco, ghiaietto e sabbia bianca calcarea, il tutto ben pistonato, compattato e livellato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <i>Area verde - Parco:</i> <i>In prossimità del padiglione scavi</i>		80,00	3,000	0,200	48,00		
	SOMMANO m3					48,00	39,78	1'909,44
27 / 27 C1214003	Battuto per la pavimentazione di aree archeologiche in presenza di elementi lapidei affioranti; formato da scaglie calcaree frantumate ed impasto con malta bastarda, ossidi coloranti, secondo le disposizioni della D.d.L., compreso la formazione delle pendenze ed eventuali giunti di dilatazione, il tutto per uno spessore non inferiore a cm.10. - <i>Percorsi di visita</i> "		60,00 160,00	1,800 1,800		108,00 288,00		
	SOMMANO m2					396,00	33,58	13'297,68
28 / 28 C1012016	Sverniciatura di opere in legno mediante prodotti solventi idonei all'uso, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte. <i>Area verde - Parco:</i> - <i>Tettoie piccole</i> " <i>pilastrini</i> *(par.ug.=2*4) - <i>Tettoia</i> " <i>pilastrini</i>	2,00 8,00 6,00	3,20 8,24	3,200 0,480 5,300 0,840	1,300 2,400 1,300 2,750	26,62 9,22 56,77 13,86		
	SOMMANO m2					106,47	6,50	692,06
29 / 29 C1012008	Trattamento con impregnate di superfici in legno, con due mani di impregnate conservativo e protettivo; lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.d.L.. <i>Area verde - Parco:</i> Vedi voce n° 28 [m2 106.47]					106,47		
	SOMMANO m2					106,47	7,58	807,04
30 / 30 NP11.AP11	Fornitura e posa in opera di pannello per supporto didattico realizzato in materiale durevole laminato su due lati compreso i bordi munito di attacchi per aggancio sul telaio di sostegno di acciaio tubolare a sezione quadrangolare e stampa in quadricromia su supporto in PVC polimerico con applicazione sovrapposta di pellicola protettiva da posizionare all'interno dell'area archeologica secondo le indicazioni fornite dalla DdL e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. - <i>Area verde - Parco</i>					2,00		
	SOMMANO m2					2,00	215,88	431,76
31 / 31 NP13.AP13	Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico, realizzato in alluminio estruso scatolare preverniciato, delle dimensioni di							
	A RIPORTARE							164'959,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							164'959,52
	25x80 cm. e/o 30x60, di colori e contenuti variabili e scritte tradotte in inglese. I singoli elementi saranno posizionati in luoghi indicati dalla D.d.L. all'interno dell'area archeologica. - Area verde - Parco					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	189,66	568,98
32 / 32 NP14.AP14	Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico serigrafato, realizzato in alluminio estruso scatolare preverniciato, delle dimensioni di 25x80 cm., di colori e contenuti variabili e scritte tradotte in inglese. I singoli elementi saranno posizionati in luoghi indicati dalla D.d.L. all'interno dell'area archeologica. - Area verde - Parco					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	202,08	404,16
33 / 33 B0102002	Nolo di escavatore da 50 fino a 80 HP equipaggiato con attrezzatura frontale a dragline da litri 500. - Area parcheggio, scavo parziale zona dissestata - Area verde - Parco, ripulitura canale di scolo principale	1,00 5,00	8,00 8,00			8,00 40,00		
	SOMMANO ore					48,00	28,34	1'360,32
34 / 34 E01026	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi <i>Area parcheggio, zona parziale:</i> - Scavo massicciata parcheggio *(larg.=(7,00+10,45)/2) " *(larg.=(7,00+6,00)/2) " *(larg.=(10,45+15,00)/2) " *(larg.=(3,80+7,90)/2) " "	0,50	14,70 4,40 14,80 2,60 12,40 3,00	34,900 6,500 12,725 5,850 7,900 3,000		513,03 28,60 188,33 15,21 48,98 9,00		
	SOMMANO mq					803,15	1,34	1'076,22
35 / 35 E01027b	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 10 cm Vedi voce n° 34 [mq 803.15] - Integrazioni		8,00	2,000		803,15 16,00		
	SOMMANO mq					819,15	18,08	14'810,23
36 / 36 C0305061	Trasporto con autocarro dei materiali di risulta da scavi, demolizioni, sgomberi, rilevati, etc. con carico a mano. - Quantità parziale da art. C0305001 (Scavo) - Quantità materiali vegetali, a stima - Scavo massicciata parcheggio *(larg.=(7,00+10,45)/2) " *(larg.=(7,00+6,00)/2) " *(larg.=(10,45+15,00)/2) " *(larg.=(3,80+7,90)/2) "	0,50	74,40 5,00 14,70 4,40 14,80 2,60 12,40	34,900 6,500 12,725 5,850 7,900	0,150 0,150 0,150 0,150	74,40 5,00 76,95 4,29 28,25 2,28 7,35		
	SOMMANO m3					198,52	25,62	5'086,08
37 / 37 B0102049	Nolo di autocarro ribaltabile da q. 30 a q. 100 compreso di carburante, lubrificante e quanto altro necessario.							
	A RIPORTARE							188'265,51



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							188'265,51
	<i>Area verde - Parco:</i> <i>" trasporto laterlite depositata</i>	4,00	8,00			32,00		
	SOMMANO ore					32,00	19,87	635,84
38 / 38 NP17.AP17	Analisi chimica, da eseguire in laboratorio autorizzato, del materiale da smaltire in discariche autorizzate. <i>- Analisi per materiale da smaltire in discariche autorizzate</i>					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	189,75	379,50
39 / 39 C04038g	Palo per illuminazione pubblica, con morsettiera e portello in alluminio, comprensivo di trasporto, di installazione e bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento elettrico della morsettiera: palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, rastremato, con sbraccio doppio a 180°, raggio 500 mm, altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m, riportato con innesto a bicchiere, interrato fino a 0,80 m: altezza fuori terra 10,2 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm <i>- Area parcheggio</i>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	908,59	1'817,18
40 / 40 NP18.AP18	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia). <i>- Quantità materiali vegetali, a stima</i>		5,00			5,00		
	SOMMANO t					5,00	84,36	421,80
41 / 41 A1401359	Oneri per discariche autorizzate per rifiuti assimilabili agli urbani <i>Area verde - Parco:</i> <i>" trasporto laterlite depositata, stimata in</i>		120,00			120,00		
	SOMMANO m3					120,00	7,40	888,00
	<b>OS24 - Verde e arredo urbano (SpCat 4)</b>							
42 / 42 C2701001	Pulizia di terreno mediante la eliminazione di vegetazione superficiale e profonda, il taglio di piante di qualsiasi tipo e successivo scoticamento del terreno dalle radici, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. <i>- Area verde - Parco</i>		30,00	6,000		180,00		
	SOMMANO m2					180,00	10,37	1'866,60
43 / 43 B0102073	Nolo di tagliaerba compreso di carburante e lubrificante <i>Area verde - Parco:</i> <i>- A supporto delle lavorazioni</i> <i>*(par.ug.=2*10)</i>	20,00	8,00			160,00		
	SOMMANO ore					160,00	2,42	387,20
44 / 44 B0102072	Nolo di motosega compreso carburante e lubrificante. <i>Area verde - Parco:</i> <i>- A supporto delle lavorazioni</i>	10,00	8,00			80,00		
	SOMMANO ore					80,00	4,04	323,20
	A RIPORTARE							194'984,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							194'984,83
45 / 45 NP08.AP08	Rimozione di recinzione esistente costituita da paletti in cemento, in legname castagno e/o in ferro, filo spinato e rete di vario genere. <i>Area verde - Parco:</i> <i>- Tratti di recinzione divelta e ammalorata</i>		250,00			250,00		
	SOMMANO m2					250,00	13,06	3'265,00
46 / 46 NP09.AP09	Nolo a caldo di rasaerba semovente per il taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego con larghezza di taglio tra 0,5 a 0,9 m. <i>Area verde - Parco:</i> <i>- A supporto delle lavorazioni</i>	4,00	8,00			32,00		
	SOMMANO ora					32,00	35,80	1'145,60
47 / 47 NP10.AP10	Nolo di piattaforma aerea telescopica su supporto cingolato gommato: altezza 30 m. capienza cestello 2 operatori, a caldo. <i>Area verde - Parco:</i> <i>- A supporto delle lavorazioni, taglio alberi secchi</i>	4,00	8,00			32,00		
	SOMMANO ora					32,00	56,07	1'794,24
48 / 48 A0301072	Terra vegetale <i>- Rinterro per zone interessate dalla ripulitura</i>		22,00			22,00		
	SOMMANO m3					22,00	30,00	660,00
49 / 49 E.22.020.060 .a	"Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m." Spessore fino a 8 cm <i>- Percorsi di visita - Area panchina zona centrale</i>		9,00	9,000		81,00		
	SOMMANO mq					81,00	31,32	2'536,92
50 / 50 C2701019	Recinzione in paletti di ferro zincato da porre ad un intervallo di mt.3 per un'altezza di mt.1,60 e rete metallica zincata, fornita e posta in opera; compreso di ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <i>Area verde - Parco:</i> <i>- Nuova recinzione</i>		300,00			300,00		
	SOMMANO ml					300,00	18,85	5'655,00
51 / 51 C1517006a	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro, od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiera, inferriate, cancellate, griglie, ecc., con eventuali intelaiature fisse o mobili, cardini, paletti, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio apertura e chiusura, con fori piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compreso una mano di vernice antiruggine, fissaggio alle murature, e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <i>- Per spartiti geometrici semplici."</i> <i>Area verde - Parco:</i>							
	A RIPORTARE							210'041,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							210'041,59
	- A sostegno e rinforzo della recinzione, a stima - Cannello di ingresso al parco		200,00			200,00		
	SOMMANO Kg					200,00	5,64	1'128,00
52 / 52 C2701015	Staccionatura eseguita con paletti di castagno del diametro di cm.13 e lunghezza di mt.2,00 circa da porre ad una distanza di circa mt.1,60 e collegati tra loro a croce; eseguito secondo le indicazioni della D.d.L.; compreso di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <i>Area verde - Parco:</i> - Integrazione dell'esistente e nuovi tratti		120,00			120,00		
	SOMMANO ml					120,00	30,03	3'603,60
53 / 53 NP12.AP12	Fornitura e posa in opera di cancello a 2 partite realizzato con struttura portante in acciaio verniciato (sostegni laterali HEA 100 e telaio maestro profilo ad L) e rete metallica maglia 10x10, misura minima 4,00x2,00, compreso lo scavo ed il getto per il fissaggio dei sostegni laterali, cerniere, ferramenta ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <i>Cannello recinzione tratto sostituito:</i> " a monte, laterale					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'801,06	2'801,06
54 / 54 NP15.AP15	Fornitura e posa in opera di panca "Tree-line Panca Y" in granito sabbato con superficie trattata con apposita vernice satinata opaca ubicata secondo le disposizione della DdL. La panca è composta da n. 4 moduli corti da 1,00 m, n. 3 moduli lunghi da 2,00 m e n. 3 moduli a Y, gli elementi inoltre sono dotati di boccole armate per il sollevamento e il semplice appoggio sulla superficie predisposta, compreso di ogni onere e magistero occorrenti. - Percorsi di visita - Area zona centrale		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	10'038,60	10'038,60
55 / 55 E03079	Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore 6 mm, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale 220 x 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm - Area verde - Parco					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	603,32	2'413,28
56 / 56 E03094b	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8 x 2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm: con legno di iroko - Area verde - Parco					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	244,25	1'465,50
	A RIPORTARE							231'491,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							231'491,63
	<b>OGI - Edifici civili e industriali (SpCat 1) DEPOSITO (Cat 3)</b>							
57 / 57 C0305001	Scavo in genere o scavo ordinario di sbancamento, splateamento etc. per qualsiasi opera in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina, il tutto eseguito completamente a mano e con un primo paleggiamento. <i>Deposito:</i> " area esterna " area esterna " area esterna, perimetro *(lung.=15,30+9,00+3,35+2,50+7,70+2*1,70+10,80) " area esterna, perimetro " lato a monte							
	SOMMANO m3					55,85	44,80	2'502,08
58 / 58 C0305060	Trasporto con carriola a mano alla distanza media di m 40. Vedi voce n° 57 [m3 55.85]	0,50				27,93		
	SOMMANO m3					27,93	43,75	1'221,94
59 / 59 B0102053a	Nolo di dumper da m3 2 completo di carburante e lubrificante. - <i>Quantità da art. C0305001 (Scavo)</i>	16,00	8,00			128,00		
	SOMMANO ore					128,00	13,24	1'694,72
60 / 60 C0507005b	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, sottofondi, etc. formato con m2 0,40 di sabbia, m3 0,80 di ghiaietto e pietrisco: con Kg 250 di cemento, dato fuori opera sul luogo d'impiego. <i>Deposito:</i> " area esterna " area esterna " area esterna, perimetro *(lung.=15,30+9,00+3,35+2,50+7,70+2*1,70+10,80) " area esterna, perimetro							
	SOMMANO m3					10,98	111,49	1'224,16
61 / 61 E01064d	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 12 x 25 x 100 cm <i>Deposito:</i> " perimetro esterno *(lung.=15,30+9,00+6,80+1,50+7,70+2*1,70+10,50) " perimetro esterno							
	SOMMANO cad					74,20	11,77	873,33
62 / 62 C05013a	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di: 200 x 200 x 200 mm - <i>Deposito, per discendenti esistenti</i>					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	22,50	270,00
63 / 63 C1924019b	Pozzetto in calcestruzzo prefabbricato delle dimensioni di cm. 40x40x40, fornito e posto in opera, compreso l'allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco con calcestruzzo, e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso i chiusini. - <i>Deposito</i>					6,00		
	A RIPORTARE					6,00		239'277,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		239'277,86
	SOMMANO Cd					6,00	42,43	254,58
64 / 64 A0401098	Chiusino con coperchio in c.a. carrabile dim. 40x40 - Deposito					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	15,70	94,20
65 / 65 C1924025b	Tubo in P.V.C. serie pesante del diametro di mm.100 a mm 125, per canalizzazioni e scarichi, forniti e posti in opera comprensivi di giunti, collanti, guarnizioni, eventuali cravatte in ferro e compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. - Deposito, perimetro		64,00			64,00		
	SOMMANO MI					64,00	11,90	761,60
66 / 66 C1924025c	Tubo in P.V.C. serie pesante del diametro da mm.140 a mm.160, per canalizzazioni e scarichi, forniti e posti in opera comprensivi di giunti, collanti, guarnizioni, eventuali cravatte in ferro e compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. - Deposito, linea allontanamento acque		32,00			32,00		
	SOMMANO MI					32,00	12,91	413,12
67 / 67 C2101004	Tessuto non tessuto, fornito e posto in opera dal peso di 600 gr/mq., per opere di protezione. - Deposito - Area esterna		120,00			120,00		
	SOMMANO m2					120,00	4,19	502,80
68 / 68 C2101001	Vespaio di pietrame calcareo o ciottoli di fiume proveniente da cave di prestito, sistemato a mano a secco compresa la configurazione di pendenza e livelli, nonchè ogni altro onere occorrente. Deposito: " area esterna " area esterna " area esterna, perimetro *(lung.=15,30+9,00+3,35+2,50+7,70+2*1,70+10,80) " area esterna, perimetro " lato a monte		5,20 3,40 52,05 1,80 15,00	1,80 2,50 1,00 1,80 3,000	0,300 0,300 0,300 0,300	2,81 2,55 15,62 0,97 13,50		
	SOMMANO mc					35,45	55,66	1'973,15
69 / 69 C1517013	Rete elettrosaldata con maglia di cm.10x10 del diametro di 6 mm., fornita e posta in opera per irrigidimento soletta in calcestruzzo. Deposito: " area esterna " area esterna " area esterna, perimetro *(lung.=15,30+9,00+3,35+2,50+7,70+2*1,70+10,80) " area esterna, perimetro " lato a monte		5,20 3,40 52,05 1,80 15,00	1,80 2,50 1,00 1,80 3,000		9,36 8,50 52,05 3,24 45,00		
	SOMMANO m2					118,15	7,82	923,93
70 / 70 C0507005e	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, sottofondi, etc. formato con m2 0,40 di sabbia, m3 0,80 di ghiaietto e o pietrisco e: con Kg 250 di cemento, dato in opera, comprese casceforme semplici per strutture non armate. Deposito:							
	A RIPORTARE							244'201,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							244'201,24
	" area esterna		5,20	1,800	0,160	1,50		
	" area esterna		3,40	2,500	0,160	1,36		
	" area esterna, perimetro							
	*(lung.=15,30+9,00+3,35+2,50+7,70+2*1,70+10,80)		52,05	1,000	0,160	8,33		
	" area esterna, perimetro		1,80	1,800	0,160	0,52		
	" lato a monte		15,00	3,000	0,160	7,20		
	SOMMANO m3					18,91	221,44	4'187,43
71 / 71 C0204005	Compenso per ponteggio in struttura metallica tubolare e relative tavole da ponte da mm.40/50, per un'altezza fino a mt.20,00, compreso il montaggio e smontaggio a fine lavori ed eseguito nelle zone che indicherà la D.d.L., a regola d'arte secondo la normativa vigente. Il ponteggio, inoltre, dovrà rimanere in opera per tutto il tempo dei lavori. <i>Deposito:</i> - Esterno perimetro per lavori di manutenzione in copertura " " *(lung.=3,33+7,00+4,00)	2,00 2,00	12,00 7,00			4,000 4,000 4,000	96,00 56,00 57,32	
	SOMMANO m2						209,32	2'769,30
72 / 72 C0204016	Compenso per piano provvisorio di calpestio in tavole di abete da ponte da disporre su sottostante struttura. <i>Deposito:</i> - Lavori di manutenzione copertura "	3,00 2,00	6,00 4,00	3,000 4,000			54,00 32,00	
	SOMMANO m2						86,00	1'590,14
73 / 73 C1517006a	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro, od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiera, inferriate, cancellate, griglie, ecc., con eventuali intelaiature fisse o mobili, cardini, paletti, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio apertura e chiusura, con fori piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compreso una mano di vernice antiruggine, fissaggio alle murature, e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Per spartiti geometrici semplici." <i>Deposito:</i> - Integrazioni e sostituzione elementi ammalorati, a stima			420,00			420,00	
	SOMMANO Kg						420,00	2'368,80
74 / 74 A0601094c	Ferro lavorato per piccola ferramenta - Deposito - Piccole riparazioni, integrazioni		160,00				160,00	
	SOMMANO Kg						160,00	480,00
75 / 75 C0305052	Rimozione di infissi di qualunque specie, incluso mostre, telai, ecc. compreso l'accatastamento del materiale ed il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto, per infissi di superficie fino a mq.5. - Deposito, infissi *(par.ug.=2*2)	4,00	1,50			2,900	17,40	
	SOMMANO m2						17,40	344,35
76 / 76 C2501015	Infissi in lega di alluminio elettro colorato a fuoco con esecuzione a taglio termico per finestre, balconi o vetrate di qualsiasi tipo con elementi fissi od apribili, anche con vasistas a battentatura multipla, di adeguata sezione non inferiore a mm.2, comprese le ferramenta, fermavetri, guarnizioni in resine							
	A RIPORTARE							255'941,26



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							255'941,26
	poliviniliche, squadre di rinforzo negli angoli, maniglie, manopole, compassi, apparecchi a leva, leve di ottone naturale, controtelaio ecc., con le parti metalliche verniciate con isolante dielettrico e quanto altro necessario per darli completi e funzionanti in opera.- Esclusi i vetri da pagarsi a parte;- Misura minima fatturabile 1,50mq.." - Deposito, infissi *(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		2,900	17,40		
	SOMMANO m2					17,40	298,09	5'186,77
77 / 77 C2601001b	Lastre di cristallo di sicurezza stratificati tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici, compreso di ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.- Cristallo incolore da mm.8/9." Deposito: - Sostituzione lastre rotte	4,00	1,00		0,600	2,40		
	SOMMANO m2					2,40	71,73	172,15
78 / 78 NP16.AP16	Rimozione di pannello sandwich di spessore da cm. 6 a cm. 12 con lamiera ad entrambi i lati, incluso eventuali telai, smuratura ecc. compreso l'accatastamento del materiale ed il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto. Deposito - Pannellatura perimetrale: "	8,50	3,20		2,400	65,28		
	SOMMANO m2					65,28	21,43	1'398,95
79 / 79 A05006g	Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammortature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni forati pesanti (12 x 25 x 25 cm), del peso di 6,61 kg/cad Deposito: " tampognatura perimetrale	8,50	3,20		2,400	65,28		
	SOMMANO mq					65,28	39,96	2'608,59
80 / 80 C1315001	Sbruffatura o rinzaffo con malta di cemento tipo "325" in quantità di kg. 400 per mc.1.00 di sabbia, di superfici piane, previa abbondante bagnatura, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte . Deposito: " tampognatura perimetrale *(par.ug.=8,50*2)	17,00	3,20		2,400	130,56		
	SOMMANO m2					130,56	5,04	658,02
81 / 81 C1315003a	Intonaco completo in malta fina di calce grassa e pozzolana con ulteriore aggiunta di grassello di calce per l'ultimo strato, comprese fasce, riquadrature lisce, etc. Deposito: " tampognatura perimetrale *(par.ug.=8,50*2)	17,00	3,20		2,400	130,56		
	SOMMANO m2					130,56	26,75	3'492,48
82 / 82 A01012	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Vedi voce n° 57 [m3 55.85]					55,85		
	A RIPORTARE					55,85		269'458,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					55,85		269'458,22
	- Materiale proveniente dalla pulitura, a stima		4,00			4,00		
	SOMMANO mc					59,85	18,77	1'123,38
83 / 83 NP19.AP19	Revisione, ripristino e integrazione di impianto elettrico e di illuminazione mediante verifica dei punti luce esistenti con sostituzione di cavi, interruttori, prese e quant'altro necessario per il funzionamento degli impianti nei locali in oggetto e posa in opera di nuovi punti luce secondo quanto indicato dalla DdL. Sarà utilizzata la predisposizione già esistente con eventuali piccoli tratti con canalina a vista di colore bianco. Compreso ogni onere e magistero richiesto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Deposito - Revisione dell'impianto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'162,50	3'162,50
84 / 84 C1416013	Tinteggiatura di pareti, volte, ecc. mediante pittura lavabile a tre mani acrilica nei colori scelti dalla D.d.L., compresa imprimitura di sottofondo con due mani di isolante ed esclusa la rasatura e la stuccatura. Deposito: " tampognatura perimetrale *(par.ug.=8,50*2) " superfici preesistenti	17,00	3,20 60,00		2,400	130,56 60,00		
	SOMMANO m2					190,56	13,88	2'644,97
85 / 85 NP17.AP17	Analisi chimica, da eseguire in laboratorio autorizzato, del materiale da smaltire in discariche autorizzate. - Analisi per materiale da smaltire in discariche autorizzate					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	189,75	379,50
86 / 86 C0305061	Trasporto con autocarro dei materiali di risulta da scavi, demolizioni, sgomberi, rilevati, etc. con carico a mano. - Quantità parziale da art. C0305001 (Scavo) - Materiale proveniente dalla pulitura, a stima		35,60 4,00			35,60 4,00		
	SOMMANO m3					39,60	25,62	1'014,55
87 / 87 A1401359	Oneri per discariche autorizzate per rifiuti assimilabili agli urbani Vedi voce n° 1 [m3 39.60]					39,60		
	SOMMANO m3					39,60	7,40	293,04
88 / 88 C1416032	Sverniciatura di opere in ferro mediante solventi idonei all'uso, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte. - Deposito, elementi ammalorati, a stima		120,00			120,00		
	SOMMANO m2					120,00	8,24	988,80
89 / 89 C1416030	Verniciatura di opere in ferro nei colori indicati dalla D.d.L. con smalto antichizzante per ferro, compreso ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso la preparazione. - Deposito, elementi ammalorati, a stima "		115,00 80,00			115,00 80,00		
	SOMMANO m2					195,00	15,09	2'942,55
	A RIPORTARE							282'007,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							282'007,51
	<b>Lavori in Economia (SbCat 2)</b>							
90 / 90 A1201211	Operaio specializzato <i>Deposito:</i> - Revisione e manutenzione elementi di copertura - Manutenzione e ripulitura interni - Manutenzione servizi sanitari e scarichi esterni	3,00 2,00	8,00 8,00 4,00			24,00 16,00 4,00		
	SOMMANO ore					44,00	37,35	1'643,40
91 / 91 A1201325	Operaio comune <i>Deposito:</i> - Revisione e manutenzione elementi di copertura - Manutenzione e ripulitura interni - Manutenzione servizi sanitari e scarichi esterni	3,00 2,00	8,00 8,00 4,00			24,00 16,00 4,00		
	SOMMANO ore					44,00	31,25	1'375,00
	<b>PORTICATO E AREE ESTERNE (Cat 4)</b> <b>Lavori a Misura (SbCat 1)</b>							
92 / 92 B01057	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso <i>Porticato:</i> " ringhiera scala tubolare 60x2 " ringhiera scala Ø 18 " ringhiera scala piatto 60x8 "		6,30 6,10 1,20 0,40		2,840 2,000 3,770 3,770	17,89 109,80 63,34 10,56		
	SOMMANO kg					201,59	0,97	195,54
93 / 93 C0305053	Taglio a sezione obbligata di muratura in pietrame per riprese in breccia, per aperture di vani e simili, eseguito con qualunque mezzo ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso l'onere per l'accatastamento dei materiali riutilizzabili ed escluso il trasporto di quelli inutilizzabili. <i>Porticato:</i> " alloggiamento travi	9,00	0,40	0,300	0,300	0,32		
	SOMMANO m3					0,32	274,35	87,79
94 / 94 C0709029	Muratura di blocchetti di cemento delle dimensioni di cm.20x20x40 legati con malta cementizia compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. <i>Porticato:</i> " appoggio travi "		2,88 1,80	0,400 0,400	1,400 2,600	1,61 1,87		
	SOMMANO m3					3,48	168,67	586,97
95 / 95 C0911008	Solaio con travi in ferro a doppio T del tipo HE - IPE- N.P. e simili, escluso la fornitura delle travi e del ferro di ripartizione, con doppio tavellonato di laterizio, a teste oblique o rette, compreso la rete elettrosaldada diametro mm.6 con maglia 10x10, ed ogni altro onere e magistero. <i>Porticato:</i> " scala " scala " scala		3,50 1,80 1,52	2,880 0,400 1,700		10,08 0,72 2,58		
	SOMMANO m2					13,38	28,64	383,20
	A RIPORTARE							286'279,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							286'279,41
96 / 96 C1517015	Travi in ferro profilo NP-IPE-HE e simili e profilati tubolari, per ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline ecc. con fori, piastre, squadre, bulloni, etc, date in opera bullonate o saldate, compresa una mano di vernice antiruggine, il fissaggio alle murature nelle predisposte sedi, tiro in alto ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.- Per travi fino all'altezza di mm.280;- per strutture semplici." <i>Porticato:</i> " per realizzazione solaio HEA alleggerite 180 " "	4,00  2,00	4,70 1,80 2,50		35,500 35,500 35,500	667,40 63,90 177,50		
	SOMMANO Kg.					908,80	3,36	3'053,57
97 / 97 C1517001	Ferro acciaioso ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, fornito e posto in opera, compreso il taglio a misura, lo sfrido ed il tiro in alto - per armature di conglomerato cementizio e perforazioni. <i>Porticato:</i> "ferro di ripartizione		116,67			116,67		
	SOMMANO kg					116,67	1,57	183,17
98 / 98 C2101007	Massetto di conglomerato cementizio dello spessore di cm. 10, armato con rete elettrosaldata con maglia 10*10 del diametro di mm.6, per irrigidimento della soletta in calcestruzzo per sottofondo di pavimento dosato in ragione di q.li 2,50 di cemento tipo"325" per mc. d'impasto, dato in opera ben costipato e livellato, compreso ogni onere per armature e casseformi che dovessero eventualmente essere necessarie. <i>Porticato:</i> Vedi voce n° 95 [m2 13.38]					13,38		
	SOMMANO m2					13,38	21,03	281,38
99 / 99 C2101008	Massetto in conglomerato cementizio non armato, dello spessore di cm.10 dosato a q.li 3,00 di cemento, posto in opera per livellamento, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <i>Porticato:</i> Vedi voce n° 95 [m2 13.38]					13,38		
	SOMMANO m2					13,38	18,44	246,73
100 / 100 C0305052	Rimozione di infissi di qualunque specie, incluso mostre, telai,ecc. compreso l'accatastamento del materiale ed il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto, per infissi di superficie fino a mq.5. - <i>Porticato, accesso vano guardiania</i>		1,20		2,300	2,76		
	SOMMANO m2					2,76	19,79	54,62
101 / 101 C2501015	Infissi in lega di alluminio elettro colorato a fuoco con esecuzione a taglio termico per finestre, balconi o vetrate di qualsiasi tipo con elementi fissi od apribili, anche con vasistas a battentatura multipla, di adeguata sezione non inferiore a mm.2, comprese le ferramenta, fermavetri, guarnizioni in resine poliviniliche, squadre di rinforzo negli angoli, maniglie, manopole, compassi, apparecchi a leva, leve di ottone naturale, controtelaio ecc., con le parti metalliche verniciate con isolante dielettrico e quanto altro necessario per darli completi e funzionanti in opera.- Esclusi i vetri da pagarsi a parte;- Misura minima fatturabile 1,50mq.."							
	A RIPORTARE							290'098,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							290'098,88
	- Porticato, accesso vano guardiania SOMMANO m2		1,20		2,300	2,76		
						2,76	298,09	822,73
102 / 102 C2601004c	Vetrare termoacustiche isolanti composte da 2 cristalli incolori con intercapedine 6-12 mm. fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici, compreso tagli, sfridi, sigillanti siliconici ed ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.- Con distanziatore metallico - spessore cristallo mm.6." - Porticato, accesso vano guardiania SOMMANO m2		1,20		2,300	2,76		
						2,76	87,09	240,37
103 / 103 C1416030	Verniciatura di opere in ferro nei colori indicati dalla D.d.L. con smalto antichizzante per ferro, compreso ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso la preparazione. - Porticato, zona ingresso - Porticato, zona padiglione scavo - Porticato, parapetti SOMMANO m2	2,00 4,00	10,00 3,65 282,00	1,500	1,200 0,850	24,00 18,62 282,00		
						324,62	15,09	4'898,52
104 / 104 C'0305001	Scavo in genere o scavo ordinario di sbancamento, splateamento etc. per qualsiasi opera in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina, il tutto eseguito completamente a mano e con un primo paleggiamento. Esterno - Zona a valle: " a ridosso fabbricato " a ridosso muratura confine " zona contatori " zona a ridosso locali impianti SOMMANO m3		15,30 15,70 6,60 3,70	1,450 2,900 2,000 4,600	0,350 0,350 0,350 0,350	7,76 15,94 4,62 5,96		
						34,28	44,80	1'535,74
105 / 105 C'0305061	Trasporto con autocarro dei materiali di risulta da scavi, demolizioni, sgomberi, rilevati, etc. con carico a mano. Vedi voce n° 104 [m3 34.28] SOMMANO m3					34,28		
						34,28	25,62	878,25
106 / 106 C2101001	Vespaio di pietrame calcareo o ciottoli di fiume proveniente da cave di prestito, sistemato a mano a secco compresa la configurazione di pendenza e livelli, nonché ogni altro onere occorrente. Esterno - Zona a valle: " a ridosso fabbricato " a ridosso muratura confine " zona contatori " zona a ridosso locali impianti SOMMANO mc		15,30 15,70 6,60 3,70	1,450 2,900 2,000 4,600	0,200 0,200 0,200 0,200	4,44 9,11 2,64 3,40		
						19,59	55,66	1'090,38
107 / 107 C2101007	Massetto di conglomerato cementizio dello spessore di cm. 10, armato con rete elettrosaldada con maglia 10*10 del diametro di mm.6, per irrigidimento della soletta in calcestruzzo per sottofondo di pavimento dosato in ragione di q.li 2,50 di cemento tipo"325" per mc. d'impasto, dato in opera ben costipato e livellato, compreso ogni onere per armature e casseformi che dovessero eventualmente essere necessarie. Esterno - Zona a valle: " a ridosso fabbricato " a ridosso muratura confine		15,30 15,70	1,450 2,900		22,19 45,53		
	A RIPORTARE					67,72		299'564,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					67,72		299'564,87
	" zona contatori " zona a ridosso locali impianti		6,60 3,70	2,000 4,600		13,20 17,02		
	SOMMANO m2					97,94	21,03	2'059,68
108 / 108 A21058	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/mq escluso ogni onere per la messa a dimora di piante <i>Esterno - Zona a valle:</i> " perimetrale per un metro di larghezza *(lung.=3,72+4,60+15,30+15,70)		39,32	1,000		39,32		
	SOMMANO mq					39,32	5,41	212,72
109 / 109 C1214023	Pavimento in betonella, fornito e posto in opera secondo le indicazioni fornite dalla D.d.l. su un letto di massetto di sabbia e spolvero di cemento tipo "325", compreso l'eventuale stilatura, i pezzi speciali, tagli, sfridi e pulitura finale, e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <i>Esterno - Zona a valle:</i> " a ridosso fabbricato " a ridosso muratura confine " zona contatori " zona a ridosso locali impianti		15,30 15,70 6,60 3,70	1,450 2,900 2,000 4,600		22,19 45,53 13,20 17,02		
	SOMMANO m2					97,94	30,72	3'008,72
110 / 110 C0204005	Compenso per ponteggio in struttura metallica tubolare e relative tavole da ponte da mm.40/50, per un'altezza fino a mt.20,00, compreso il montaggio e smontaggio a fine lavori ed eseguito nelle zone che indicherà la D.d.L., a regola d'arte secondo la normativa vigente. Il ponteggio, inoltre, dovrà rimanere in opera per tutto il tempo dei lavori. - <i>Manutenzione parete a valle</i>		30,00		6,000	180,00		
	SOMMANO m2					180,00	13,23	2'381,40
111 / 111 C0204016	Compenso per piano provvisorio di calpestio in tavole di abete da ponte da disporre su sottostante struttura. - <i>Manutenzione parete a valle</i>	6,00	6,00	2,000		72,00		
	SOMMANO m2					72,00	18,49	1'331,28
112 / 112 NP07.AP07	Visierine anti pioggia a protezione degli infissi esterni realizzate secondo i disegni e le indicazioni della direzione lavori, con struttura portante metallica verniciata e plexiglass il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte. <i>Esterno - Zona a valle:</i> - <i>Uscita di sicurezza</i>		3,00	1,200		3,60		
	SOMMANO m2					3,60	120,00	432,00
113 / 113 NP20.AP20	Controsoffitto eseguito con pannelli in lamiera di alluminio spessore 6/10, preverniciati di forma, dimensioni e colori a scelta della Direzione dei Lavori, montato su orditura di sostegno (traverse) di acciaio zincato, tondino e molla di acciaio armonico, compreso l'eventuale profilo ad L perimetrale, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - <i>Porticato ingresso e camminamento</i>	6,00	14,90 3,60 3,10	10,800 3,600 2,550		160,92 77,76 7,91		
	A RIPIORTARE					246,59		308'990,67



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					246,59		308'990,67
		12,00	3,60 65,00	2,550 2,550		110,16 165,75		
	SOMMANO m2					522,50	45,56	23'805,10
	<b>OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica (SpCat 2) IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO (Cat 6)</b>							
114 / 114 L.01.070.010 d	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "In"(Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m - <i>Impianto fotovoltaico da 24kW</i>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,00	38,00
115 / 115 L.01.070.010 h	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "In"(Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m - <i>Impianto fotovoltaico da 24kW</i>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,00	43,00
116 / 116 L.02.010.092 l	Cavo multipolare stagno non propagante incendio, tensione nominale 450/750 V serie pesante, con guaina esterna in rame, conduttori in rame a filo unico, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo Sezione 3x10 mm² - <i>Impianto fotovoltaico</i>		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	18,00	1'800,00
117 / 117 L.02.040.060 b	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm - <i>Impianto fotovoltaico</i>		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	3,00	300,00
118 / 118 L.05.020.010 b	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m - <i>Impianto di terra</i>					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	80,00	240,00
119 / 119 L.02.010.010 g	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo							
	A RIPORTARE							335'216,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							335'216,77
	dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16 mm <sup>2</sup> - <i>Collegamento di terra pannelli</i>		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	2,00	400,00
120 / 120 L.02.010.010 i	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 35 mm <sup>2</sup> - <i>Collegamento all'impianto di terra esistente</i>		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	3,00	450,00
121 / 121 L.02.010.022 d	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x6 mm <sup>2</sup> - <i>Collegamento stringhe - quadro di campo</i> *(par.ug.=8*2)	16,00	20,00			320,00		
	SOMMANO m					320,00	1,50	480,00
122 / 122 L.02.010.025 d	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà stampigliato a rilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la marca la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x6 mm <sup>2</sup> - <i>Collegamento quadro di campo - inverter</i>	4,00	50,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	2,50	500,00
123 / 123 L.02.010.028 e	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mm <sup>2</sup> - <i>Collegamento inverter - quadro di scambio</i>	2,00	30,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	5,00	300,00
124 / 124 NP24.AP24	Fornitura in opera di pannello fotovoltaico in silicio policristallino, composto da celle collegate in serie, copertura							
	A RIPORTARE							337'346,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							337'346,77
	frontale in vetro temperato ad alta trasmittanza testurizzato da minimo 3 mm, copertura posteriore in poliestere, scatola di terminazione in IP 55 completa di diodo, cornice di chiusura stagna in alluminio, temperatura operativa da -40 °C a +85 °C, a bassa manutenzione ed alta efficienza. Compresi i relativi sostegni in acciaio zincato, i collegamenti elettrici e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Potenza (Wp di picco) 250 Wp. - Impianto fotovoltaico					104,00		
	SOMMANO cadauno					104,00	350,00	36'400,00
125 / 125 NP25.AP25	Fornitura in opera di convertitore di tensione trifase, per impianti a pannelli fotovoltaici, con grado di protezione IP65, controllo dispersione verso terra lato CC e controllo corrente di guasto lato DC. Completo di n°2 MPPT completamente separati, con n°2 ingressi stringa cadauno. Tensione di ingresso 200-800 Vcc, tensione in uscita 400 Vac. Compresi i relativi collegamenti elettrici e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Potenza nominale 14,0 kW. - Impianto fotovoltaico					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	6'000,00	12'000,00
126 / 126 NP26.AP26	Fornitura e posa in opera di quadro di campo / parallelo per impianti fotovoltaici. Idoneo al parallelo di un massimo di 4 stringhe, per una corrente massima di 40A complessiva. Il tutto completo di scaricatori di sovratensione per correnti continue, sezionatore 2P da 40A per correnti continue. n°4 portafusibili sezionabili a vuoto da 10x38 mm. Il tutto completo di centralino in tecnopolimero IP65, collegamenti elettrici e tutto quanto necessario per dare compiuto il lavoro a perfetta regola d'arte. - Impianto fotovoltaico					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'200,00	2'400,00
127 / 127 NP27.AP27	Fornitura in opera di quadro elettrico generale di connessione della centrale fotovoltaica alla rete elettrica. Realizzato in lamiera verniciata a polveri epossidiche con grado di protezione IP40 e completo di tutti i componenti elettromeccanici di comando e protezione idonei alla connessione dell'utenza principale (interruttore automatico di alimentazione) e di una centrale fotovoltaica da un massimo di 40kWp. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti e completo di ogni altro onere e magistero per dare compiuto il lavoro a perfetta regola d'arte. - Impianto fotovoltaico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'200,00	2'200,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							390'346,77
	A R I P O R T A R E							390'346,77


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							390'346,77
	<b><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></b>							
	<b>OGI - Edifici civili e industriali (SpCat 1) APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA (Cat 5)</b>							
128 / 128 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					100,00		
	SOMMANO %					100,00	12'072,58	12'072,58
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							12'072,58
	T O T A L E euro							402'419,35
	A R I P O R T A R E							







Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	<b>RIPORTO</b>		
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>		
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	390'346,77	97,000-(100,000)
M:001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	217'576,42	54,067-(55,739)
M:001.001	ALLESTIMENTO MUSEALE euro	63'480,15	15,775-(16,263)
M:001.001.001	Lavori a Misura euro	60'833,75	15,117-(15,585)
M:001.001.002	Lavori in Economia euro	2'646,40	0,658-(0,678)
M:001.002	PARCO E AREA VERDE euro	52'792,13	13,119-(13,524)
M:001.002.001	Lavori a Misura euro	52'792,13	13,119-(13,524)
M:001.003	DEPOSITO euro	53'534,28	13,303-(13,715)
M:001.003.001	Lavori a Misura euro	50'515,88	12,553-(12,941)
M:001.003.002	Lavori in Economia euro	3'018,40	0,750-(0,773)
M:001.004	PORTICATO E AREE ESTERNE euro	47'769,86	11,871-(12,238)
M:001.004.001	Lavori a Misura euro	47'769,86	11,871-(12,238)
M:002	OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica euro	57'551,00	14,301-(14,744)
M:002.006	IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO euro	57'551,00	14,301-(14,744)
M:002.006.001	Lavori a Misura euro	57'551,00	14,301-(14,744)
M:003	OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi euro	38'848,15	9,654-(9,952)
M:003.001	ALLESTIMENTO MUSEALE euro	38'848,15	9,654-(9,952)
M:003.001.001	Lavori a Misura euro	38'848,15	9,654-(9,952)
M:004	OS24 - Verde e arredo urbano euro	39'083,80	9,712-(10,013)
M:004.002	PARCO E AREA VERDE euro	39'083,80	9,712-(10,013)
M:004.002.001	Lavori a Misura euro	39'083,80	9,712-(10,013)
M:005	OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro	37'287,40	9,266-(9,552)
M:005.001	ALLESTIMENTO MUSEALE euro	37'287,40	9,266-(9,552)
M:005.001.001	Lavori a Misura euro	37'287,40	9,266-(9,552)
S	<b>COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</b>	12'072,58	3,000-(100,000)
S:001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	12'072,58	3,000-(100,000)
S:001.005	APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA euro	12'072,58	3,000-(100,000)
	<b>TOTALE euro</b>	402'419,35	100,000
	<b>A RIPORTARE</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI		incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<b><u>RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie</u></b>			
1	<b>Categorie di opere generali</b> 001 OG1 - Edifici civili e industriali; 002 OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	euro	287'200,00	71,368
2	<b>Categorie di opere specializzate</b> 003 OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; 004 OS24 - Verde e arredo urbano; 005 OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	euro	115'219,35	28,632
	<b>TOTALE</b>	euro	402'419,35	100,000
	Campobasso, 12 NOV 2018			
	<p><b>Il Collaboratore alla Progettazione</b> F.T. Ennio NOTARCONATO</p> 			
	<p><b>Il Progettista</b> Arch. Pierangelo IZZO</p> 