



*Ministero per i beni e le attività culturali  
Polo Museale del Molise - Campobasso*

## COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA

**PROGETTO N. PM/03/2018**

**OPERA DI F.P.F.I. €€€€€**



Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26. Area tematica “Turismo, Cultura e Valorizzazione Risorse Naturali” – Linea d’intervento “Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo” – Azione “Molise Archeologico Rete di cavi diffusi e coordinati con borghi e contesti attrezzati per accoglienza”  
Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 25 febbraio 2018.

Comune di Isernia (IS)  
Interventi di Valorizzazione, allestimento didattico, ricerca scientifica,  
sistemazione depositi, promozione e comunicazione  
del Museo Nazionale del Paleolitico

Spesa prevista in €. 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00)

Campobasso 12 novembre 2018

IL COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE

**F.T. Ennio NOTARDONATO**

IL PROGETTISTA  
**Arch. Pierangelo IZZO**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



**Arch. Pierangelo IZZO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b> <b>OG1 - Edifici civili e industriali (Cat 1)</b>							
1 F01009a	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm - Per cantiere	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO cad					16,00	85,40	1'366,40
2 F01047	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese. - Durata dei lavori					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	23,23	185,84
3 F01028d	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 430 mm Area cantiere: - Area cantiere	4,00	8,00			32,00		
	SOMMANO cad					32,00	0,41	13,12
4 F01028e	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 435 x 603 mm - Area cantiere	4,00	8,00			32,00		
	SOMMANO cad					32,00	0,77	24,64
5 F01029a	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm - Area cantiere	4,00	8,00			32,00		
	SOMMANO cad					32,00	0,35	11,20
6 F01027a	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 350 mm							
	A R I P O R T A R E							1'601,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'601,20
	- Area cantiere	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO cad					16,00	0,32	5,12
7 NP01.AP01	Cassetta in plastica completa di presidi chirurgici e farmaceutici di primo soccorso completa secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da conservare in cantiere per tutta la durata dei lavori comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi. - Cantiere					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	108,43	108,43
8 F01106a	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m <i>Di supporto alle lavorazioni:</i> - Interventi padiglione centrale - Interventi padiglione Paleosuperficie - Interventi sale e ambienti vari					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
						3,00		
						9,00	64,81	583,29
9 F01106b	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m <i>Di supporto alle lavorazioni:</i> - Interventi padiglione centrale - Interventi padiglione Paleosuperficie, scale					5,00		
	SOMMANO cad					3,00		
						8,00	107,05	856,40
10 F01106c	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m <i>Di supporto alle lavorazioni:</i> - Interventi padiglione centrale					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	281,87	845,61
11 A0101042	Telone di plastica con occhielli <i>A supporto alle lavorazioni:</i> - Protezione reperti, vetrine etc	10,00	4,00	4,000		160,00		
	SOMMANO m2					160,00	0,60	96,00
12 NP02.C0204 015	Copertura provvisoria con teli di plastica. - Padiglione Paleosuperficie		10,00	5,400		54,00		
	SOMMANO m2					54,00	4,10	221,40
13 C0204005	Compenso per ponteggio in struttura metallica tubolare e relative tavole da ponte da mm 40/50, per un'altezza fino a mt.20,00, compreso il montaggio e smontaggio a fine lavori							
	A R I P O R T A R E							4'317,45

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							4'317,45	
	ed eseguito nelle zone che indicherà la D.d.L., a regola d'arte secondo la normativa vigente. Il ponteggio, inoltre, dovrà rimanere in opera per tutto il tempo dei lavori. - <i>Padiglione Paleosuperficie</i> " <i>pareti</i> " - <i>Deposito</i>	3,00 3,00 3,00 3,00	14,50 8,60 6,37 6,00		5,400 4,100 3,000 3,000	234,90 105,78 57,33 54,00			
	<b>SOMMANO m2</b>					452,01	13,23	5'980,09	
14 C0204016	Compenso per piano provvisionale di calpestio in tavole di abete da ponte da disporre su sottostante struttura. - <i>Padiglione Paleosuperficie</i> " <i>piani di lavoro</i>	8,00	6,00	2,000		96,00			
	<b>SOMMANO m2</b>					96,00	18,49	1'775,04	
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							12'072,58	
	<b>T O T A L E euro</b>							12'072,58	
	<b>A R I P O R T A R E</b>								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	OG1 - Edifici civili e industriali	12'072,58
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>12'072,58</b>
	A RIPO RTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	12'072,58	100,000
M.001	COSTI SICUREZZA (speciali) euro	12'072,58	100,000
M.001.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	12'072,58	100,000
<b>TOTALE euro</b>		12'072,58	100,000
Campobasso, <b>12 NOV 2018</b>			
<p><b>Il Collaboratore alla Progettazione</b>  F. T. Ennio NOTARIDONATO  </p> <p><b>Il Progettista</b>  Arch. Pierangelo IZZO  </p>			