



Ministero per i beni e le attività culturali

Polo Museale del Molise - Campobasso

ELENCO PREZZI UNITARI COSTI SICUREZZA

PROGETTO N. PM/03/2018

OPERA DI FPI €€€€ €€€



Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26. Area tematica “Turismo, Cultura e Valorizzazione Risorse Naturali” – Linea d’intervento “Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo” – Azione “Molise Archeologico Rete di cavi diffusi e coordinati con borghi e contesti attrezzati per accoglienza”
Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 25 febbraio 2018.

Comune di Isernia (IS)

Interventi di Valorizzazione, allestimento didattico, ricerca scientifica,
sistemazione depositi, promozione e comunicazione
del Museo Nazionale del Paleolitico

Spesa prevista in €. 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00)

Campobasso 12 novembre 2018

IL COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE

F.T. Ennio NOTARDONATO



IL PROGETTISTA

Arch. Pierangelo IZZO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Pierangelo IZZO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Listino Prezzi MiBAC Molise 2018 (Cap 1)			
Nr. 1 A0101042	Telone di plastica con occhielli euro (zero/60)	m2	0,60
Nr. 2 C0204005	Compenso per ponteggio in struttura metallica tubolare e relative tavole da ponte da mm.40/50, per un'altezza fino a mt.20,00, compreso il montaggio e smontaggio a fine lavori ed eseguito nelle zone che indicherà la D.d.L., a regola d'arte secondo la normativa vigente. Il ponteggio, inoltre, dovrà rimanere in opera per tutto il tempo dei lavori. euro (tredici/23)	m2	13,23
Nr. 3 C0204016	Compenso per piano provvisorio di calpestio in tavole di abete da ponte da disporre su sottostante struttura. euro (diciotto/49)	m2	18,49
Nr. 4 NP02.C0204 015	Copertura provvisoria con teli di plastica. euro (quattro/10)	m2	4,10
Prezzario Molise 2017 (Cap 2)			
Nr. 5 F01009a	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiera d'acciaio zincate e verniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm euro (ottantacinque/40)	cad	85,40
Nr. 6 F01027a	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 350 mm euro (zero/32)	cad	0,32
Nr. 7 F01028d	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 430 mm euro (zero/41)	cad	0,41
Nr. 8 F01028e	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 435 x 603 mm euro (zero/77)	cad	0,77
Nr. 9 F01029a	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm euro (zero/35)	cad	0,35
Nr. 10 F01047	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese. euro (ventitre/23)	cad	23,23
Nr. 11 F01106a	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m euro (sessantaquattro/81)	cad	64,81
Nr. 12 F01106b	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m euro (centosette/05)	cad	107,05
Nr. 13 F01106c	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m euro (duecentoottantauno/87)	cad	281,87
Nuovi Prezzi (Cap 3)			
Nr. 14 NP01.AP01	Cassetta in plastica completa di presidi chirurgici e farmaceutici di primo soccorso completa secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da conservare in cantiere per tutta la durata dei lavori comprese le eventuali		

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>reintegrazioni dei presidi. euro (centootto/43)</p> <p>Campobasso, 12 NOV 2018</p> <p>Il Collaboratore alla Progettazione F.F. Ennio NOTARDONATO</p>  <p>Il Progettista Arch. Pierangelo IZZO</p> 	Cad	108,43