



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Molise
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise
Campobasso

ELENCO PREZZI UNITARI

PROGETTO N. ABAP/03/2018

CUP F71E18000100002

Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26. – Linea d'intervento "Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo" – Azione "Molise Archeologico – Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 25 febbraio 2018.

Venafro (IS) – Teatro e Domus

Attività di scavo, restauro e allestimento didattico per la fruizione pubblica del sito

Spesa prevista in €. **550.000,00** (Euro cinquecentocinquantamila/00)

Campobasso 04 OTT 2018

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa **Maria Diletta Colombo**

IL PROGETTISTA
Arch. Pierangelo Izzo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E.T. Ennio Notardonato

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCIA MISURA</u>			
Prezzario MIBAC Molise 2018 (Cap 1)			
Nr. 1 A0101040	Cassetta di plastica grande per reperti archeologici euro (due/80)	cadauno	2,80
Nr. 2 A0101041	Cassetta di plastica piccola per reperti archeologici euro (uno/40)	cadauno	1,40
Nr. 3 A0101042	Telone di plastica con occhielli euro (zero/60)	m2	0,60
Nr. 4 A0101043	Buste di plastica trasparente di varie misure per reperti archeologici euro (due/00)	Kg	2,00
Nr. 5 A0101046	Carta argentata da m. 32 euro (uno/50)	cadauno	1,50
Nr. 6 A0301072	Terra vegetale euro (trenta/00)	m3	30,00
Nr. 7 A0601114	Pannello san-dwich di spessore cm. 6 con lamiera inferiore e superiore in acciaio zincato 6/10 euro (venticinque/00)	m2	25,00
Nr. 8 A0601125	Serratura completa di chiave euro (quindici/00)	cadauno	15,00
Nr. 9 A1101197	Tessuto non tessuto euro (tre/00)	m2	3,00
Nr. 10 A1101200	Nastro delimitatore bianco e rosso euro (quattro/00)	cadauno	4,00
Nr. 11 A1201209	Archeologo Responsabile euro (trentasette/96)	ore	37,96
Nr. 12 A1201211	Operaio specializzato euro (trentasette/35)	ore	37,35
Nr. 13 A1201325	Operaio comune euro (trentauno/25)	ore	31,25
Nr. 14 B0102002	Nolo di escavatore da 50 fino a 80 HP equipaggiato con attrezzatura frontale a dragline da litri 500. euro (ventiotto/34)	ore	28,34
Nr. 15 B0102049	Nolo di autocarro ribaltabile da q. 30 a q. 100 compreso di carburante, lubrificante e quanto altro necessario. euro (diciannove/87)	ore	19,87
Nr. 16 B0102053a	Nolo di dumper da m3 2 completo di carburante e lubrificante. euro (tredici/24)	ore	13,24
Nr. 17 B0102056	Nolo di pala meccanica da 65/100 compreso carburante e lubrificante. euro (ventidue/14)	ore	22,14
Nr. 18 B0102072	Nolo di motosega compreso carburante e lubrificante. euro (quattro/04)	h	4,04
Nr. 19 B0102073	Nolo di tagliaerba compreso di carburante e lubrificante euro (due/42)	h	2,42
Nr. 20 B0102075	Nolo di generatore di corrente da 25 Kw completo di carburante e lubrificante euro (quattro/21)	ore	4,21
Nr. 21 C0305001	Scavo in genere o scavo ordinario di sbancamento, splatamento etc. per qualsiasi opera in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina, il tutto eseguito completamente a mano e con un primo paleggiamento. euro (quarantaquattro/80)	m3	44,80
Nr. 22 C0305022	Demolizione di muratura di qualsiasi genere e spessore ed a qualunque altezza (escluse le strutture in cemento annato) compresa la cernita, pulitura ed accatastamento dei materiali utili di risulta. euro (centoundici/08)	m3	111,08
Nr. 23	Spieconatura di intonaco su pareti o soffitti.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C0305025	euro (quattro/99)	m2	4,99
Nr. 24 C0305029	Svuotamento di ambiente interrato a cielo chiuso eseguito a mano, a qualsiasi profondità in presenza di blocchi in pietra e/o manufatti antichi e/o resti mortali compreso il recupero degli stessi, con tutte le cautele necessarie per non danneggiare i reperti, l'onere dell'illuminazione nonché l'uso di personale alterno con le eventuali maschere, con ausilio di disinfettanti, tiro in alto del materiale di risulta, scavo e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte; escluso la scarriolatura, il trasporto a rifiuto, sbatacchiatura e puntellatura; valutato per la cubatura effettiva. euro (trecento/45)	m3	300,45
Nr. 25 C0305046	Scomposizione di muratura a secco di qualsiasi genere e spessore, compreso l'onere per la cernita del materiale di risulta e l'accumulo di quello riutilizzabile euro (sessantacinque/93)	m3	65,93
Nr. 26 C0305052	Rimozione di infissi di qualunque specie, incluso mostre, telai, ecc. compreso l'accatastamento del materiale ed il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto, per infissi di superficie fino a mq.5. euro (diciannove/79)	m2	19,79
Nr. 27 C0305057	Trasporto a spalla d'uomo di materiale di risulta, di qualsiasi genere, compreso il carico e l'eventuale scarico sugli altri mezzi di trasporto, fino a mt.10 nell'ambito del cantiere. euro (centonove/36)	m3	109,36
Nr. 28 C0305058	Trasporto materiali di risulta con l'utilizzo di dumper, compreso il carico e l'eventuale scarico su altri mezzi di trasporto, nell'ambito del cantiere. euro (trenta/05)	Mc	30,05
Nr. 29 C0305060	Trasporto con carriola a mano alla distanza media di m 40. euro (quarantatre/75)	m3	43,75
Nr. 30 C0305061	Trasporto con autocarro dei materiali di risulta da scavi, demolizioni, sgomberi, rilevati, etc. con carico a mano. euro (venticinque/62)	m3	25,62
Nr. 31 C0507005b	Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, sottofondi, etc. formato con m2 0,40 di sabbia, m3 0,80 di ghiaietto e pietrisco: con Kg 250 di cemento, dato fuori opera sul luogo d'impiego. euro (centoundici/49)	m3	111,49
Nr. 32 C0709001	Muratura ordinaria di mattoni pieni per qualsiasi lavoro, di spessore superiore ad una testa con malta qualsiasi: esclusi i ponteggi. euro (trecentottantauno/54)	m3	381,54
Nr. 33 C0709009	Muratura di mattoni quattro fori posti in coltello (tramezzi in foglio) con malta bastarda. euro (trentaotto/54)	m2	38,54
Nr. 34 C0709015	Muratura ordinaria per qualsiasi lavoro in soprafondazione con pietrame in scapli (calcare, silice, basalto, etc.), compreso i ponteggi. euro (centocinquantaotto/43)	m3	158,43
Nr. 35 C0709017	Muratura di riempimento a secco per drenaggi, vespai, fognature etc. euro (centonove/69)	m3	109,69
Nr. 36 C0709025	Muratura di pietrame squadrato, di proprietà dell'Amministrazione, simile a quella esistente, legata con malta bastarda, e compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. euro (centosettantadue/26)	m3	172,26
Nr. 37 C0709031	Muratura di mattoni pieni antichizzati, e malta di cemento bianco e sabbia (a due teste), compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (centocinquantaquattro/46)	m2	153,46
Nr. 38 C1012008	Trattamento con impregnate di superfici in legno, con due mani di impregnate conservativo e protettivo; lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.d.L. euro (sette/58)	m2	7,58
Nr. 39 C1214003	Battuto per la pavimentazione di aree archeologiche in presenza di elementi lapidei affioranti; formato da scaglie calcaree frantumate ed impasto con malta bastarda, ossidi coloranti, secondo le disposizioni della D.d.L., compreso la formazione delle pendenze ed eventuali giunti di dilatazione, il tutto per uno spessore non inferiore a cm.10. euro (trentatre/58)	m2	33,58
Nr. 40 C1214007	Pavimento in piastrelle di gres porcellanato di prima scelta delle dimensioni da cm.20x20 a cm. 40x40, fornito e posto in opera su letto di malta bastrada previo spolvero di cemento tipo "325" con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compreso i pezzi speciali, tagli, sfridi e la pulitura finale, dello spessore di 8/12 mm., e compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (cinquantadue/62)	m2	52,62
Nr. 41 C1214011	Pavimento in cotto tipo "Ferrone" delle dimensioni da cm.20x20 a 40X40, fornito e posto in opera secondo le indicazioni fornite dalla D.d.I. su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo "325" con giunti connessi a cemento bianco o colorato,		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	compreso i pezzi speciali, tagli, sfridi e pulitura finale, e compreso ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quarantasei/82)	m2	46,82
Nr. 42 C1315003a	Intonaco completo in malta fina di calce grassa e pozzolana con ulteriore aggiunta di grassello di calce per l'ultimo strato, comprese fasce, riquadrature lisce, etc. euro (ventisei/75)	m2	26,75
Nr. 43 C1416013	Tinteggiatura di pareti, volte, ecc. mediante pittura lavabile a tre mani acrilica nei colori scelti dalla D.d.L., compresa imprimitura di sottofondo con due mani di isolante ed esclusa la rasatura e la stuccatura. euro (tredici/88)	m2	13,88
Nr. 44 C1416030	Verniciatura di opere in ferro nei colori indicati dalla D.d.L. con smalto antichizzante per ferro, compreso ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso la preparazione. euro (quindici/09)	m2	15,09
Nr. 45 C1517001	Ferro acciaioso ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro, fornito e posto in opera, compreso il taglio a misura, lo sfrido ed il tiro in alto - per armature di conglomerato cementizio e perforazioni. euro (uno/57)	kg	1,57
Nr. 46 C1517006a	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro, od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiera, inferriate, cancellate, griglie, ecc., con eventuali intelaiature fisse o mobili, cardini, paletti, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio apertura e chiusura, con fori piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compreso una mano di vernice antiruggine, fissaggio alle murature, e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Per spartiti geometrici semplici." euro (cinque/64)	Kg	5,64
Nr. 47 C1517006b	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro, od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiera, inferriate, cancellate, griglie, ecc., con eventuali intelaiature fisse o mobili, cardini, paletti, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio apertura e chiusura, con fori piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compreso una mano di vernice antiruggine, fissaggio alle murature, e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.- Per spartiti geometrici complessi." euro (sette/62)	Kg.	7,62
Nr. 48 C1517013	Rete elettrosaldata con maglia di cm.10x10 del diametro di 6 mm., fornita e posta in opera per irrigidimento soletta in calcestruzzo. euro (sette/82)	m2	7,82
Nr. 49 C1618007	Lavabo di porcellana dura bianca in opera su mensole, completo di piletta, sifone a bottiglia e gruppo miscelatore, fornito in opera. euro (quattrocentoventiquattro/69)	n.	424,69
Nr. 50 C1618008	Vaso igienico in opera. euro (trecentocinque/31)	n.	305,31
Nr. 51 C1618009	Cassetta di scarico di porcellana completa di accessori forniti in opera. euro (centoottantaquattro/66)	n.	184,66
Nr. 52 C1618011	Bidet in opera. euro (trecentotre/34)	n.	303,34
Nr. 53 C1924025b	Tube in P.V.C. serie pesante del diametro di mm.100 a mm 125, per canalizzazioni e scarichi, forniti e posti in opera comprensivi di giunti, collanti, guarnizioni, eventuali cravatte in ferro e compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (undici/90)	MI	11,90
Nr. 54 C2001001	Consolidamento di intonaco staccato dalla muratura sottostante, in assenza di decorazioni, mediante iniezioni di caseato di calce, acqua e vinavil, previo lavaggio operato con acqua ed alcool al 30%, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (cinquantauno/63)	m2	51,63
Nr. 55 C2001006	Consolidamento di muratura in pietrame mediante scarificazione del paramento, compresa la raschiatura della vecchia malta degradata per una profondità massima di cm.12, la bagnatura del muro, il ripristino della malta nelle connessioni con malta bastarda e successiva rabboccatura delle connessioni con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento, compresa la rincoccatura con pietrame ove necessario, compreso ogni altro onere e magistero. euro (quarantaquattro/09)	m2	44,09
Nr. 56 C2001007	Consolidamento di muratura con paramento in opus reticulatum con malta cementizia, previo smontaggio di tutte le zone allentate o sconnesse e rimontaggio con integrazioni delle parti mancanti con pietrame identico a quello esistente reperibile in zona; stilatura dei giunti con malta cementizia a colore, lasciando la testa della pietra ben pulita da eventuali scialbi di calce o cemento. euro (centoottantaquattro/28)	m2	184,28
Nr. 57	Consolidamento di muratura mediante ripresa di paramento eseguita con la tecnica dello scuci e cuci con pietrame e malta di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C2001008	calce grassa o malta cementizia, eseguito a qualsiasi altezza e profondità, compreso ogni altro onere e magistero richiesto dalla D.d.L. per avere l'opera finita a regola d'arte. euro (centoventiquattro/25)	m2	124,25
Nr. 58 C2001010	Consolidamento e fissaggio in sommità delle murature fatiscenti di spessore non superiore a cm.35, per evitare un ulteriore degrado delle strutture, mediante riprese di muratura in pietrame e rabboccatura dei giunti con malta cementizia previa scarificazione della vecchia malta degradata. euro (trentacinque/41)	Ml	35,41
Nr. 59 C2101007	Massetto di conglomerato cementizio dello spessore di cm. 10, armato con rete elettrosaldata con maglia 10*10 del diametro di mm.6, per irrigidimento della soletta in calcestruzzo per sottofondo di pavimento dosato in ragione di q.li 2,50 di cemento tipo "325" per mc. d'impasto, dato in opera ben costipato e livellato, compreso ogni onere per armature e casseformi che dovessero eventualmente essere necessarie. euro (ventiuno/03)	m2	21,03
Nr. 60 C2401007	Pannelli in cartongesso, posti in opera, compresa la stuccatura dei giunti, tagli, sfridi, tassellatura, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quaranta/28)	m2	40,28
Nr. 61 C2501001	Infissi per finestra, in legno castagno ad una o più partite, forniti e posti in opera, con comparti fissi, apribili con battente normale costituito da telaio maestro (minimo cm.8,50x5,50, fissato con N.6 robuste grappe di ferro alle murature, e da parti mobili intelaiate scorniciate su ambo le facce (minimo cm.4,50x4,50) con eventuali traverse intermedie con battentatura a profilo curvo a scozia e a bocca di lupo lungo i lati combacianti con il telaio, doppia battentatura agli altri lati, compresi e compensati nel prezzo mostra, cornici, guide a canaletto e regoletti sagomati per il fissaggio del vetro, gocciolatoi, zoccolotti, adeguata ferramenta in ottone anche cromato (cerniere di lunghezza non inferiore a cm.14, n.2 per anta). - Escluso la fornitura del vetro." euro (trecentonovantanove/60)	m2	399,60
Nr. 62 C2501005	Infissi di porta interna a massello completi di mostre in stile rinascimentale forniti e posti in opera in legno di noce tanganika lucidate a noce scuro costituiti da specchiature a spartiti geometrici o sagomati secondo il disegno che fornirà la D.d.L. ; compreso ferramenta di arresto e chiusura di adeguato stile architettonico, trattamento del legno e verniciatura ed ogni altro onere e magistero richiesto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. euro (cinquecentocinquanta/58)	m2	550,58
Nr. 63 C2501008	Portoncino di ingresso in legno noce tanganika, fornito e posto in opera, lavorato a massello con specchiature, bugnature, realizzata secondo i disegni che fornirà la D.d.L. compreso di ferramenta per il suo ancoraggio cerniere e quanto altro occorrente per dare il lavoro fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. euro (seicentotrentasette/57)	m2	677,57
Nr. 64 C2501010	Scuretti in legno di castagno dello spessore di cm.3 formati da telaio e pannelli bugnati, forniti e posti in opera, con eventuale modanatura su una sola faccia, completi di ferramenta di arresto e chiusura, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. - esclusa la verniciatura finale. euro (centoquarantanove/69)	m2	149,69
Nr. 65 C2501011	Opera morta (controtelaio) in legno abete compreso di staffe di ancoraggio per infissi di porte fino a mq.2,00, fornita e posta in opera compreso di ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (diciannove/29)	cadauno	19,29
Nr. 66 C2501020	Maniglia in ottone delle migliori marche esistenti in commercio per infissi, fornita e posta in opera, compreso di ogni onere e magistero necessario per darla in opera. euro (trentadue/77)	Cd	32,77
Nr. 67 C2601004a	Vetrato termoacustiche isolanti composte da 2 cristalli incolori con intercapedine 6-12 mm. fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici, compreso tagli, sfridi, sigillanti siliconici ed ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.- Con distanziatore metallico - spessore cristallo mm.4." euro (sessantasette/16)	m2	67,16
Nr. 68 C2701001	Pulizia di terreno mediante la eliminazione di vegetazione superficiale e profonda, il taglio di piante di qualsiasi tipo e successivo scoticamento del terreno dalle radici, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (dieci/37)	m2	10,37
Nr. 69 C2701002	Eliminazione di vegetazione spontanea su superfici esterne (muschi, licheni, microflora, cespugli, ecc.), esistenti sulle murature, mediante estirpazione diretta e con trattamenti di irrorazione di idonei prodotti chimici (diserbanti). e compreso ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (sette/26)	m2	7,26
Nr. 70 C2701007	Sistemazione di piano di calpestio da realizzarsi con pietrisco, ghiaietto e sabbia bianca calcarea, il tutto ben pistonato, compattato e livellato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (trentanove/78)	m3	39,78
Nr. 71 C2701010	Manto di terra vegetale speciale, umizzata per prati, fornito e posto in opera, composto dal 70% di terricci vari e dal 30% di sostanze organiche e con PH neutro, privo di radici, erbe, ciottolame, ecc., dello spessore non inferiore a cm.20 per la sistemazione delle aiuole. euro (cinquantasei/69)	m3	56,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Prezzario Regione Molise 2017 (Cap 2)			
Nr. 72 A03007a	Vespajo areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte, compresi il conglomerato cementizio C25/30 (Rck 30 N/m ²) per il riempimento tra i casseri e la sovrastante soletta di almeno 4 cm e l'armatura costituita da rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm: base rettangolare, delle dimensioni di 50 x 75 cm: altezza 15 cm euro (ventisei/22)	mq	26,22
Nr. 73 A21058	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/mq escluso ogni onere per la messa a dimora di piante euro (cinque/41)	mq	5,41
Nr. 74 B01030	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla euro (nove/37)	mq	9,37
Nr. 75 B01101c	Rimozione di apparecchi sanitari: vaso igienico (W.C.) euro (settantaquattro/23)	cad	74,23
Nr. 76 B01101d	Rimozione di apparecchi sanitari: lavabo singolo su mensola euro (quarantauno/04)	cad	41,04
Nr. 77 B01101g	Rimozione di apparecchi sanitari: cassetta alta di scarico euro (venti/12)	cad	20,12
Nr. 78 C01002d	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a doppio deviatore euro (quarantauno/88)	cad	41,88
Nr. 79 C01003i	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 2 x 16 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia euro (quarantaquattro/85)	cad	44,85
Nr. 80 C01006c	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 4 mmq + T euro (centosettantasette/70)	cad	177,70
Nr. 81 C01006d	Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dal centralino di appartamento, con scatole di derivazione da incasso per ogni ambiente, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media: 2 x 6 mmq + T euro (duecentoquattro/71)	cad	204,71
Nr. 82 C01009b	Impianto elettrico per colonna montante, del tipo incassato, misurato a partire dal gruppo di misura al centralino di appartamento, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm euro (dodici/44)	m	12,44
Nr. 83 C01010a	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 40 euro (trentadue/54)	cad	32,54
Nr. 84 C01011a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07VK di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40 euro (trentaotto/69)	cad	38,69
Nr. 85 C01046a	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A euro (ottantadue/56)	cad	82,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 86 C02108a	Pozzetto in polipropilene, con sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con chiusino in polipropilene, con esclusione delle opere di scavo e rifianco, dimensioni nominali: 20 x 20 cm, tipo pedonale euro (venticinque/18)	cad	25,18
Nr. 87 C02218d	Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65: per 24 moduli disposti su due file euro (settantanove/57)	cad	79,57
Nr. 88 C03098a	Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP 65, diametro esterno 28 cm: per lampade attacco E 27 euro (ventisei/85)	cad	26,85
Nr. 89 C03101a	Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatico internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada: lunghezza 690 mm, 20 W, 3.420 lm euro (centoventiquattro/77)	cad	124,77
Nr. 90 D01044b	Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in lamiera zincata PN 16, attacchi filettati F/F, posta in opera comprese le guarnizioni e le lavorazioni, nonché ogni altro onere e magistero: diametro 1/2" euro (ventiotto/38)	cad	28,38
Nr. 91 D01044c	Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in lamiera zincata PN 16, attacchi filettati F/F, posta in opera comprese le guarnizioni e le lavorazioni, nonché ogni altro onere e magistero: diametro 3/4" euro (trentaquattro/98)	cad	34,98
Nr. 92 D01046b	Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del tipo a quadrante asciutto: diametro 3/4" euro (cinquanta/95)	cad	50,95
Nr. 93 D01047	Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda con tubazioni e raccordi a saldare in polipropilene copolimero "random" PN 20-25, temperatura massima 85 °C, per due bagni e cucina, compreso il collegamento alla caldaia per la produzione rapida di acqua sanitaria, con esclusione delle opere murarie, della caduta e dei relativi raccordi, del costo della termoplastra per polifusione delle tubazioni e corrente elettrica, del montaggio sanitari e rubinetteria euro (milleduecentosettantacinque/15)	cad	1'275,15
Nr. 94 D01050	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in polietilene alta densità conformi alla norma UNI EN 1519, con giunzioni saldate, passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria euro (trecentosettanta/33)	cad	370,33
Nr. 95 D01054b	Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in materiale termoplastico, diametro 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 75 mm), ancorati alle pareti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisorie, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C: costo per appartamento euro (duecentootto/98)	cad	208,98
Nr. 96 D01056a	Scalda acqua elettrico, coibentato internamente, garantito 5 anni, finitura esterna smaltata, munito di resistenza elettrica, valvola di sicurezza, termostato bimetallico graduabile, flessibili con borchie ecc., dato in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: 80 l euro (duecentosessanta/55)	cad	260,55
Nr. 97 D01098b	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato euro (seicentonovantacinque/69)	cad	695,69
Nr. 98 D01099b	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a parete euro (settecentosessantadue/06)	cad	762,06
Nr. 99 D01134c	Gruppo monoforo per lavabo con maniglie del tipo: normale, con scarico automatico diametro 1"1/4 euro (centotri/41)	cad	103,41
Nr. 100 D01137b	Gruppo cromato per bidet con scarico automatico, maniglie del tipo: normale euro (novantatre/40)	cad	93,40
Prezzario Regione Campania 2006 (Cap 3)			
Nr. 101 A.01.200.a	Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Fino alla profondità di mt 2,00 euro (centocinquantaotto/88)	mc	158,88
Nr. 102 A.01.210.a	Scavo archeologico a sezione obbligatoria eseguito a mano per una profondità fino a mt 2,00 in presenza di strutture tombali o reperti monumentali. euro (trecentoundici/01)	mc	311,01
Nr. 103 A.01.220.a	Setacciatura di terre provenienti da scavo di terreno archeologico in previsione di materiali archeologici anche protostorici frammentari di piccole dimensioni. Lavoro da eseguirsi a mano, con una prima passata mediante uno sbraccio di pala, attraverso il vaglio costituito da rete metallica a maglia fine da cm 1 - 2 montata su telaio ed una seconda passata a mano con setaccio a maglia finissima. Compresa inoltre l'accatastamento delle terre di rifiuto euro (settantaquattro/19)	mc	74,19
Nr. 104 A.01.300.a	Scavo stratigrafico in terreno archeologico, entro quadrettatura predisposta sul terreno fino alla profondità di mt 2 a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi livelli. Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione con piccoli attrezzi, cazzuole, pennello e secchio compreso il recupero di materiali archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad esempio, frammenti ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e sedimentologico) ivi compresa, ove richiesta dalla Direzione Scientifica la setacciatura e la flottazione delle terre di scavo, una prima pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione dei medesimi in cassette e sacchetti di plastica trasparente di varie dimensioni. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto euro (quattrocentocinquantesette/99)	mc	457,99
Nr. 105 A.01.300.c	Incremento di mano d'opera per l'esecuzione dello scavo in zona archeologica, a particolare andamento cautelativo per la tempestiva individuazione e successiva rimozione senza danni di eventuali reperti con metodologia permettente la lettura stratigrafica del materiale, per livellamento dei piani tra i vari strati, compreso l'eventuale appiombatura delle sezioni verticali, per una prima raccolta dei reperti rinvenuti, per la pulizia e l'eventuale lavaggio e sistemazione in apposite cassette ed accantonamento a deposito nell'ambito del cantiere per la cernita del materiale rimosso, con appositi vagli a maglia calibrata, recupero e pulizia sommaria di eventuali reperti anche di esigue dimensioni, sistemazione in apposite cassette, pulizia sommaria delle strutture murarie o pavimentazione o stucchi rimesse in luce euro (ottantaotto/89)	mc	88,89
Nr. 106 A.01.400.a	Rinterro di terreno, precedentemente asportato, secondo le prescrizioni del CsdA, mediante l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con l'ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte euro (undici/18)	mc	11,18
Nuovi Prezzi (Cap 4)			
Nr. 107 NP02.AP02	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia). euro (ottantaquattro/36)	t	84,36
Nr. 108 NP03.AP03	Recinzione formata da paletti di sostegno in ferro zincato da porre ad un intervallo di mt.3,00 e rete metallica zincata per un'altezza di mt.2,00 fuori terra, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il getto per il fissaggio dei paletti, filo e bulloneria di fissaggio ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (trentatre/41)	m	33,41
Nr. 109 NP04.AP04	Fornitura e posa in opera di pannello in Forex spessore 5 mm stampato in quadricromia su supporto in PVC polimerico con applicazione sovrapposta di pellicola protettiva (garantita 7 anni), compreso di angolari in alluminio e materiale (tasselli, viti, squadretti etc.) per il fissaggio a parete e posizionati secondo le indicazioni fornite dalla D.L., il trasporto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (centocinquantesette/67)	m2	157,67
Nr. 110 NP05.AP05	Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich coibentati del tipo "ISOCOP-5-1000" espanso rigido ad alto potere isolante dello spessore di 4 cm. e larghezza del pannello di metri 1,00 di misura adeguata alle vecchie coperture esistenti e rimosse. Compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (trentacinque/85)	m2	35,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 111 SIC.SPCL	<p style="text-align: center;"><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.</p> <p>euro (quattordicimiladuecentocinquantaquattro/88)</p> <p>Campobasso, 04 OTT 2018</p> <p>Il Collaboratore alla Progettazione F. I. Ennio NOTARDONATO </p> <p>Il Progettista Arch. Pierangelo IZZO </p>	%	14'254,88