



## Ministero per i beni e le attività culturali

*Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Molise*  
*Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise*  
*Campobasso*

# COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA

## PROGETTO N. ABAP/03/2018

CUP F71E18000100002

Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26. – Linea d'intervento "Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo" – Azione "Molise Archeologico – Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 25 febbraio 2018.

**Venafro (IS) – Teatro e Domus**

Attività di scavo, restauro e allestimento didattico per la fruizione pubblica del sito

Spesa prevista in € **550.000,00** (Euro cinquecentocinquantamila/00)

Campobasso 04 OTT 2018

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO  
Dott.ssa **Maria Diletta Colombo**

IL PROGETTISTA  
Arch. **Pierangelo Izzo**



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**F.T. Ennio Notardonato**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... (Cat 1)</b>							
1 NP01.AP01	Cassetta in plastica completa di presidi chirurgici e farmaceutici di primo soccorso completa secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da conservare in cantiere per tutta la durata dei lavori comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi. Cantiere					1,00		
	SOMMANO Cad					1,00	93,43	93,43
2 NP06.AP06	Nolo di piattaforma aerea telescopica su supporto cingolato gommato: altezza 30 m. capienza cestello 2 operatori, a caldo. Teatro A supporto delle lavorazioni per taglio arbusti	4,00	8,00			32,00		
	SOMMANO ora					32,00	56,07	1'794,24
3 C0204004	Compenso per ponteggio in struttura metallica tubolare e relative tavole da ponte da mm. 40/50, per un'altezza fino a mt. 20,00, compreso il montaggio e smontaggio a fine lavori ed eseguito nelle zone che indicherà la D.d.L., a regola d'arte secondo la normativa vigente. Il ponteggio, inoltre, dovrà rimanere in opera per tutto il tempo dei lavori. - A giunto Tubo. Teatro Per formazione piano di lavoro ima cavea, a stima		184,00			184,00		
	SOMMANO cadauno					184,00	8,88	1'633,92
4 C0204010	Compenso per ponteggio in struttura metallica tubolare e relative tavole da ponte mm.40/50 già in opera per lavori precedenti in corso di esecuzione per ogni mese o frazione di mese di impiego successivo alla data di ultimazione di quest'ultimi. A giunto tubo. Teatro Smontaggio "		220,00 -25,31			220,00 -25,31		
	Sommano positivi cadauno Sommano negativi cadauno					220,00 -25,31		
	SOMMANO cadauno					194,69	0,54	105,13
5 C0204016	Compenso per piano provvisorio di calpestio in tavole di abete da ponte da disporre su sottostante struttura. Teatro Piano di lavoro ima cavea " Piano di lavoro summa cavea	3,00 2,00 2,00	8,00 6,00 4,00	2,000 3,000 3,000		48,00 36,00 24,00		
	SOMMANO m2					108,00	18,49	1'996,92
6 C0204005	Compenso per ponteggio in struttura metallica tubolare e relative tavole da ponte da mm.40/50, per un'altezza fino a mt.20,00, compreso il montaggio e smontaggio a fine lavori ed eseguito nelle zone che indicherà la D.d.L., a regola d'arte secondo la normativa vigente. Il ponteggio, inoltre, dovrà rimanere in opera per tutto il tempo dei lavori. Teatro							
	A R I P O R T A R E							5'623,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'623,64
	Zona ingresso, muratura frontale		16,00		6,000	96,00		
	SOMMANO m2					96,00	13,23	1'270,08
7 C0204001	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa delle pareti degli scavi a sezione obbligata. Teatro - Summa cavea " murature	6,00	10,00		2,400	144,00		
	SOMMANO m2					144,00	17,55	2'527,20
8 C0204012	Puntellatura in legname compreso la fornitura del materiale e senza recupero del legname da parte dell'impresa. Teatro - Summa cavea " murature, a stima		4,00			4,00		
	SOMMANO m3					4,00	741,73	2'966,92
9 C0204016	Compenso per piano provvisionale di calpestio in tavole di abete da ponte da disporre su sottostante struttura. Teatro - Summa cavea " piani di lavoro Area archeologica di Via Carmine Area archeologica di Via Licinio	2,00 2,00 2,00	10,00 3,00 3,00	2,000 4,000 4,000		40,00 24,00 24,00		
	SOMMANO m2					88,00	18,49	1'627,12
10 F01047	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese. Durata dei lavori					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	23,23	185,84
11 F01028d	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 430 mm Area cantiere	4,00	8,00			32,00		
	SOMMANO cad					32,00	0,41	13,12
12 F01028e	idem c.s. ...utilizzo mensile: 435 x 603 mm Area cantiere	4,00	8,00			32,00		
	SOMMANO cad					32,00	0,77	24,64
13 F01029a	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm Area cantiere	4,00	8,00			32,00		
	SOMMANO cad					32,00	0,35	11,20
14 F01027a	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 350 mm Area cantiere	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO cad					16,00	0,32	5,12
	A RIPORTARE							14'254,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'254,88
	Parziale LAVORI A MISURA euro							14'254,88
	TOTALE euro							14'254,88
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	<p style="text-align: center;"><b><u>Riepilogo CATEGORIE</u></b></p> <p>OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ...</p> <p style="text-align: right;">Totale CATEGORIE euro</p> <p>Campobasso, 04 OTT 2010</p> <p><b>Il Collaboratore alla Progettazione</b> F.T. Ennio NOTARDONATO </p> <p style="text-align: right;"><b>Il Progettista</b> Arch. Pirangelo IZZO </p>	14'254,88
		14'254,88